工事番号	下水工第R7-1号	事業名	公共下水道事業		
路河川名		工事名	岐南西処理分区・円城寺処理分区第R7-1工区面整備工事		
年度	令和07年度	施工箇所	羽島郡 岐南町 薬師寺地内		
事業概要	施工箇所 1		施工箇所 2		設計年月日
	岐南西処理分区		円城寺処理分区		
	開削工		推進工		施工方法
	PRPφ200mm 路線延長 L=764.1m		鋼管さや管推進φ300mm 路線延長 L=18.2m		
	PRPφ150mm 路線延長 L=445.0m		小口径低耐荷力管圧入式		施工期間
	マンホール工		二工程式 VP200 路線延長 L=174.2m		
	1号組立マンホール設置工 12基		開削工		起工年月日
	A1号組立マンホール設置工 14基		PRPφ200mm 路線延長 L=133.0m		
	塩ビ製小型マンホール設置工 1基		マンホール工		歩掛適用年月
	取付管設置工 79箇所		付帯工 N=一式		
			1号組立マンホール設置工 8基		単価適用年月
			取付管設置工 10箇所		
		付帯工 一式		単価適用年月	
		A1号組立マンホール設置工 1基			
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（岐南西補助）					工種区分：下水道工事（2）
開削工	1	式			
管きょ工（開削）＜管径200mm＞	1	式			
管路土工	1	式			
管路掘削	1	式			単価表(SJ0130)
管路埋戻（再生碎石）	1	式			単価表(SJ0140)
発生土処理	1	式			単価表(SJ0160)
管布設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
管類	1	式			単価表(SJ0170)
管基礎工	1	式			
碎石基礎工	76	m3			単価表(SJ0010)
管路土留工	1	式			
軽量鋼矢板土留	1	式			単価表(SJ0180)
開削水替工	1	式			
締切排水(水替)工	1	式			単価表(SJ0220)
地下水低下工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント 運転25日 供用57日	1	式			単価表(SJ0240)
マンホール工	1	式			
組立マンホール	1	式			
1号組立マンホール	1	式			単価表(SJ0290)
A1号組立マンホール	1	式			単価表(SJ0310)
既設人孔連絡工 1号人孔	1	箇所			単価表(SJ0350)
内副管設置工	1	式			単価表(SJ0640)
取付管およびます工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工	1	式			
取付管工	1	式			単価表(SJ0370)
管路土工	1	式			
取付管土工	1	式			単価表(SJ0400)
付帯工	1	式			
舗装撤去工	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	1,744	m			施工P単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎工	1	式			単価表(SJ0430)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン（12）（アスファルト PK 2）全ての費用	515	m2			施工P単価表（CB410260-0011）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン（12）（アスファルト PK 4）全ての費用	180	m2			施工P単価表（CB410260-0012）
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 10 mm、再生密粒度アスコン（12）（アスファルト PK 2）全ての費用	180	m2			施工P単価表（CB410040-0013）
仮設電力設備工	1	式			
仮設電力設備工	1	式			
ケーブル入 低圧受電設備設置・撤去・設置費含む（25kW以下6ヶ月未満）	1	式			単価表（SJ0470）
仮設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					
	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
02:本工事費（岐南西単独）					工種区分：下水道工事（2）
開削工	1	式			
管きょ工（開削）＜管径150mm＞	1	式			
管路土工	1	式			
管路掘削	1	式			単価表(SJ0480)
管路埋戻（再生碎石）	1	式			単価表(SJ0490)
発生土処理	1	式			単価表(SJ0500)
管布設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管類	1	式			単価表(SJ0510)
管基礎工	1	式			
碎石基礎工	33	m3			単価表(SJ0520)
管路土留工	1	式			
軽量鋼矢板土留	1	式			単価表(SJ0530)
開削水替工	1	式			
縮切排水(水替)工	1	式			単価表(SJ0560)
マンホール工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール	1	式			
A1号組立マンホール	1	式			単価表(SJ0570)
小型マンホール工	1	式			
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 5箇所未満、起点および中間形式、深さ2m以下 本管径150mm及び200mm、通常（6時～20時）	1	箇所			施工歩掛表(DG010210-0032)
取付管およびます工	1	式			
取付管布設工	1	式			
取付管工	1	式			単価表(SJ0590)
管路土工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管土工	1	式			単価表(SJ0600)
付帯工	1	式			
舗装撤去工	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	1,028	m			施工P単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎工	1	式			単価表(SJ0630)
舗装復旧工	1	式			
仮舗装 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層 当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコ (12) プレキャストPC? 全ての費用	400	m2			施工P単価表(CB410260-0014)
本復旧(私道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層 当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコ (12) プレキャストPC? 全ての費用	1,175	m2			施工P単価表(CB410260-0015)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員B		人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	1	式			
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（円城寺補助）					工種区分：下水道工事（2）
管路					
	1	式			
管きょ工（小口径推進）					
	1	式			
低耐荷力圧入二工程推進工					
	1	式			
推進用硬質塩化ビニル管（低耐荷力圧入二工程）					
	1	式			
推進用硬質塩化ビニル管（2208路線）					
	1	式			単価表(SJ1220)
推進用硬質塩化ビニル管（2209路線-1）					
	1	式			単価表(SJ1230)
推進用硬質塩化ビニル管（2209路線-2）					
	1	式			単価表(SJ1240)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 (2210路線)	1	式			単価表 (SJ1250)
発生土処理	1	式			
発生土処分工	6.100	m3			単価表 (SJ1260)
仮設備工	1	式			
坑口工 (低耐荷力圧入二工程)	8	箇所			単価表 (SJ1270)
鏡切り工 (低耐荷力圧入二工程)	11.200	m			単価表 (SJ1280)
推進設備工 (低耐荷力圧入二工程)	4	箇所			施工歩掛表 (DG030835-0045)
立坑内管布設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm、施工規模20m未満、時間的 制約なし、通常（6時～20時）	3.100	m			施工歩掛表(DG000110-0048)
鋼製さや管ポーリング(一重ケジグ)推進工	1	式			
鋼管Φ300 318.5×6.9×1000	15.300	m			TJ1310
メタルクラウンΦ300	4	個			TJ1320
塩ビ管VUφ200 31000円÷4m=7750	16	m			TJ1330
塩ビスペーサーΦ200	18	個			TJ1340
塩ビスケットΦ200	15	個			TJ1350
管削進工	1	式			単価表(SJ0950)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設備工	1	式			単価表(SJ1070)
立坑内配管布設工	1	式			単価表(SJ1290)
補助地盤改良工	1	式			
二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0.498m 粘4.05m 土被り長1.729m759L/本	6	本			単価表(SJ0760)
二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0.498m 粘3.940m 土被り長1.619m759L/本	6	本			単価表(SJ0770)
二重管スレーナ工法 M2208-1発進立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.916m 土被り長1.500m568L/本	6	本			単価表(SJ0780)
二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.638m 土被り長1.922m631L/本	6	本			単価表(SJ0790)
二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.688m 土被り長1.972m727L/本	6	本			単価表(SJ0800)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.435m 土被り長 1.719m639L/本	6	本			単価表(SJ0810)
二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.455m 土被り長 1.739m639L/本	6	本			単価表(SJ0820)
二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.900m 土被り長 1.500m556L/本	6	本			単価表(SJ0830)
二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.881m 土被り長 1.500m636L/本	5	本			単価表(SJ0840)
二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.061m 土被り長 1.500m543L/本	4	本			単価表(SJ0850)
二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.040m 土被り長 1.500m669L/本	3	本			単価表(SJ0860)
二重管スレーナ工法 M2212-1発到達立坑 上流部 ② 複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.789m 土被り長 1.500m470L/本	4	本			単価表(SJ0865)
注入設備据付・解体工(車上)	1	現場			単価表(SJ0870)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	107	m			施工P単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	81	m2			施工P単価表(CB430310-0016)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用	3.200	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費(各務原市下切町) アスファルト処理場 塊 50x50x20cm以下	7.500	t			ZC29400001
仮復旧工 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(12) プレミックスPK2 全ての費用	21	m2			施工P単価表(CB410260-0018)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12) プレミックスPK2 全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB410260-0011)
不陸整正(施工パッケージ) 有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB410010-0019)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工	1	式			
取付管布設工 (Dタイプ)	7	箇所			単価表 (SJ0650)
立坑工	1	式			
鋼製ケーシング式土留工及び土工	1	式			
圧入掘削積込み工	34.200	m			単価表 (SJ0890)
底盤コンクリート打設Φ2000 φ 2,000	5	箇所			施工歩掛表 (DG070140-0069)
底盤コンクリート打設Φ1500 φ 1,500	2	箇所			施工歩掛表 (DG070140-0071)
圧入機械設備 Φ2000	5	箇所			単価表 (SJ0900)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧入機械設備 Φ1500	2	箇所			単価表(SJ0910)
鋼製ケーシング [※] 存置	1	式			単価表(SJ0920)
仮設ケーシング [※] 損料 Φ2000 L=2.5m	5	箇所			TJ1270
仮設ケーシング [※] 損料 Φ1500 L=2.5m	2	箇所			TJ1280
立坑排水	7	箇所			単価表(SJ1160)
排水運搬処理 Φ2000mm	5	箇所			単価表(SJ1180)
排水運搬処理 Φ1500mm	2	箇所			単価表(SJ1170)
円形覆工板 Φ2000	5	箇所			単価表(SJ0930)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板 Φ1500	2	箇所			単価表(SJ0940)
開削工	1	式			
管きょ工（開削）＜PRP管径200mm＞	1	式			
管路土工	1	式			
管路掘削	1	式			単価表(SJ0660)
管路埋戻（再生碎石）	1	式			単価表(SJ0670)
発生土処理	1	式			単価表(SJ0680)
管布設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管類	1	式			単価表(SJ0690)
管基礎工	1	式			
砕石基礎工	13	m3			単価表(SJ0010)
管路土留工	1	式			
軽量鋼矢板土留	1	式			単価表(SJ0700)
マンホール工	1	式			
組立マンホール	1	式			
1号組立マンホール	1	式			単価表(SJ0740)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A1号組立マンホール	1	式			単価表(SJ0750)
管きょ工(開削) <VU管径200mm>	1	式			
管路土工	1	式			
管路掘削	1	式			単価表(SJ0665)
管路埋戻(再生碎石)	1	式			単価表(SJ0675)
発生土処理	1	式			単価表(SJ0685)
管布設工	1	式			
管類	1	式			単価表(SJ0695)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管基礎工	1	式			
碎石基礎工	0.200	m3			単価表(SJ0010)
管路土留工	1	式			
軽量鋼矢板土留	1	式			単価表(SJ0705)
取付管およびます工	1	式			
取付管布設工	1	式			
取付管工	1	式			単価表(SJ0375)
管路土工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管土工	1	式			単価表(SJ0405)
付帯工	1	式			
舗装撤去工	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	290	m			施工単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	222	m2			施工単価表(CB430310-0016)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用	11	m3			施工単価表(CB227010-0017)
処分費(各務原市下切町) アスファルト処理場 塊 50x50x20cm以下	26	t			ZC29400001
舗装復旧工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12)、無目、全ての費用	111	m2			施工P単価表(CB410260-0020)
本舗装					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	798	m2			施工P単価表(CB410260-0021)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	798	m2			施工P単価表(CB410010-0022)
全工種共通(仮設工)					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0089)
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

バックホウ運転費

施工歩掛表 (KG000200-0001)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC001320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

施工歩掛表(DG000110-0002)

φ = 200mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	1.000	m			Q00181010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0003)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

バックホウ運転費

施工歩掛表 (KG000200-0004)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC001357
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

軽量鋼矢板引抜(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0005)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量金属支保設置工

施工歩掛表 (DW000125-0006)

1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量金属支保撤去工

施工歩掛表 (DW000125-0007)

1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量鋼矢板建込(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0008)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量鋼矢板引抜(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0009)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量金属支保設置工

施工歩掛表(DW000125-0010)

2段 3.5m以下、軽量金属、水圧式

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量金属支保撤去工

施工歩掛表(DW000125-0011)

2段 3.5m以下、軽量金属、水圧式

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量鋼矢板建込(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0012)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

軽量鋼矢板引抜(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0013)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

ポンプ運転工

施工歩掛表(DG000605-0014)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
工事用水中ポンプ 機械損料 常時排水		日			施工歩掛表(KG900500-0015)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

工事用水中ポンプ 機械損料

施工歩掛表 (KG900500-0015)

常時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料		日			MC008075
工事用水中ポンプ 機械損料		日			MC008075
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ウエルポイント設置工		施工歩掛表(DC025905-0016)			
サンドフィルター使用有		100	本	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本		当り	

ウエルポイント撤去工

施工歩掛表(DC025910-0017)

100 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本		当り	

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

施工歩掛表(WB252430-0018)

設置・撤去

1 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036

ウエルポイントポンプ設置・撤去工

施工歩掛表(WB252430-0018)

設置・撤去

1 組 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表(DG010110-0020)

1号 3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	1.000	箇所			Q00190010400
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

モルタル上塗り(マンホール用)		施工歩掛表(DG010015-0021)			
全ての費用、普通セメント		1	m2	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 普通、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表(CB240060-0007)
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2		当り	

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表(DG010110-0022)

0号または楕円 2m超～3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			Q00190010200
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表(DG010110-0023)

0号または楕円 2m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	1.000	箇所			Q00190010100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

構造物とりこわし工 [標単]

施工歩掛表 (DC073005-0024)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

副管取付工 (内副管)		施工歩掛表 (DG010040-0025)			
硬質塩化ビニル管、段差1.0m未満		1	箇所	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

副管取付工 (内副管)		施工歩掛表 (DG010040-0026)			
硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満		1	箇所	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

取付管布設および支管取付(市場単価)

施工歩掛表(DG020105-0027)

取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル管

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1.000	箇所			Q00195030100
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)

施工歩掛表(DG020105-0028)

取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル管

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1.000	箇所			Q00195030100
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

砂基礎工（市場単価）

施工歩掛表(DG000205-0029)

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	1.000	m3			Q00185010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

施工歩掛表 (DG000110-0030)

φ = 150mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常 (6時~20時)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	1.000	m			Q00181010100
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表(DG010110-0031)

0号または楕円 2m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	1.000	箇所			Q00190010100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）

施工歩掛表(DG010210-0032)

5箇所未満、起点および中間形式、深さ2m以下 本管径150mm及び200mm、通常（6時～20時）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	1.000	箇所			Q00192010100
鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			Q00192030100
鋳鉄製防護蓋	1.000	組			ZNJ01610
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

取付管布設および支管取付(市場単価)

施工歩掛表(DG020105-0033)

取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル管

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1.000	箇所			Q00195030100
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

トラック(クレーン装置付)運転費

施工歩掛表(KG000500-0034)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

誘導管推進工機械器具損料(1)

施工歩掛表(DG030410-0035)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料		日			ZNJ01460
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

誘導管推進工機械器具損料(2)

施工歩掛表(DG030415-0036)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料(固定部) 呼び径 200 mm用	1.000	式			施工歩掛表(DG030520-0037)
推進器具類損料(変動部) 呼び径 200 mm用	20.000	m			施工歩掛表(DG030520-0038)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

推進器具類損料(固定部)

施工歩掛表(DG030520-0037)

呼び径 200 mm用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
損料	1.000	式			ZNJ01460
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式		当り	

推進器具類損料(変動部)

施工歩掛表(DG030520-0038)

呼び径 200 mm用

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
損料	1.000	m			ZNJ01460
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)

施工歩掛表(DG030425-0039)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料		日			ZNJ01460
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)

施工歩掛表(DG030430-0040)

200mm

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料(固定部) 呼び径 200 mm用	1.000	式			施工歩掛表(DG030520-0041)
推進器具類損料(変動部) 呼び径 200 mm用	12.000	m			施工歩掛表(DG030520-0042)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

推進器具類損料(固定部)

施工歩掛表(DG030520-0041)

呼び径 200 mm用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
損料	1.000	式			ZNJ01460
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式		当り	

推進器具類損料(変動部)

施工歩掛表(DG030520-0042)

呼び径 200 mm用

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
損料	1.000	m			ZNJ01460
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ダンプトラック運転費【基準】

施工歩掛表(KG100500-0043)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			施工歩掛表(KG100350-0044)
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

ダンプトラック機械損料

施工歩掛表 (KG100350-0044)

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]		供用日			MC001860
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

施工歩掛表(DG030835-0045)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
電工		人			RW1009
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0046)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

トラック運転費					施工歩掛表(KC010450-0046)	
					1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人			RW1014	
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000	
トラック機械損料		時間			施工歩掛表(KC919516-0047)	
合 計	1.000	時間				
単位当り	1.000	時間			当り	

トラック機械損料

施工歩掛表 (KC919516-0047)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

硬質塩化ビニル管設置工

施工歩掛表(DG000110-0048)

φ = 200mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	1.000	m			Q00180010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鏡切り工(鋼製さや管ボーリング推進)

施工歩掛表(DG030760-0049)

300mm、小型立坑(鋼製ケーシング)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1.800	m			施工歩掛表(DG030795-0050)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

鏡切り工		施工歩掛表(DG030795-0050)			
小型立坑(鋼製ケーシング)		1	m	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

圧入掘削積込工 φ2000					施工歩掛表(DG070105-0051)	
φ2,000、粘性土、N≦5、揺動圧入					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
特殊作業員		人			RW1001	
普通作業員		人			RW1002	
圧入機械運転費 φ2,000、揺動圧入		時間			施工歩掛表(KG000700-0052)	
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表(KG000300-0053)	
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160	
合 計	1.000	m				
単位当り	1.000	m		当り		

圧入機械運転費					施工歩掛表 (KG000700-0052)	
φ2,000、揺動圧入					1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
運転手 (特殊)		人			RW1014	
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000	
揺動圧入機損料		時間			ZN490610	
合 計	1.000	時間				
単位当り	1.000	時間			当り	

クラムシェル運転費					施工歩掛表 (KG000300-0053)	
					1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
運転手 (特殊)		人			RW1014	
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000	
油圧クラムシェル機械損料		時間			MC001455	
合 計	1.000	時間				
単位当り	1.000	時間			当り	

圧入掘削積込工 φ2000					施工歩掛表(DG070105-0054)	
φ2,000、砂質土、N≦30、揺動圧入					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
特殊作業員		人			RW1001	
普通作業員		人			RW1002	
圧入機械運転費 φ2,000、揺動圧入		時間			施工歩掛表(KG000700-0052)	
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表(KG000300-0053)	
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160	
合 計	1.000	m				
単位当り	1.000	m		当り		

圧入掘削積込工 φ 1500					施工歩掛表 (DG070105-0055)	
φ 1,500、粘性土、N≦5、揺動圧入					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
特殊作業員		人			RW1001	
普通作業員		人			RW1002	
圧入機械運転費 φ 1,500、揺動圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0056)	
クラムシェル運転費		時間			施工歩掛表 (KG000300-0057)	
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160	
合 計	1.000	m				
単位当り	1.000	m		当り		

圧入機械運転費

施工歩掛表 (KG000700-0056)

φ 1,500、揺動圧入

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
揺動圧入機損料		時間			ZN490610
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

クラムシェル運転費

施工歩掛表 (KG000300-0057)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料		時間			MC001440
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

名称・規格		数量	単位	単価	金額	摘要
圧入掘削積込工 φ 1500 φ 1,500、砂質土、N≦30、揺動圧入						施工歩掛表(DG070105-0058) 1 m 当り
土木一般世話役			人			RW1025
特殊作業員			人			RW1001
普通作業員			人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1,500、揺動圧入			時間			施工歩掛表(KG000700-0059)
クラムシェル運転費			時間			施工歩掛表(KG000300-0060)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付			供用日			ZC78790160
合計		1.000	m			
単位当り		1.000	m		当り	

圧入機械運転費

施工歩掛表 (KG000700-0059)

φ 1,500、揺動圧入

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
揺動圧入機損料		時間			ZN490610
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

クラムシェル運転費

施工歩掛表 (KG000300-0060)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料		時間			MC001440
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

ケーシング溶接工				施工歩掛表(DG070110-0061)	
φ2,000				1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	6.300	m			施工歩掛表(DG070115-0062)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

ケーシング溶接工 (m当り)

施工歩掛表(DG070115-0062)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

ケーシング溶接工		施工歩掛表(DG070110-0063)			
φ 1,500		1	箇所	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	4.700	m			施工歩掛表(DG070115-0062)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

ケーシング引き上げ工		施工歩掛表(DG070120-0064)			
φ2,000、揺動圧入		1	箇所	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング引き上げ工 (m当り) φ2,000、揺動圧入	0.900	m			施工歩掛表(DG070125-0065)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ケーシング引き上げ工 (m当り)		施工歩掛表 (DG070125-0065)			
φ2,000、揺動圧入		10	m	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ2,000、揺動圧入		時間			施工歩掛表 (KG000700-0052)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

ケーシング撤去工		施工歩掛表(DG070130-0066)			
φ2,000		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック(クレーン装置付)運転費		時間			施工歩掛表(KG000500-0034)
ケーシング切断工	59.700	m			施工歩掛表(DG070135-0067)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

ケーシング切断工

施工歩掛表(DG070135-0067)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

ケーシング撤去工		施工歩掛表(DG070130-0068)			
φ1,500		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック(クレーン装置付)運転費		時間			施工歩掛表(KG000500-0034)
ケーシング切断工	20.600	m			施工歩掛表(DG070135-0067)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

底盤コンクリート打設Φ2000

施工歩掛表(DG070140-0069)

φ2,000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	3.100	m3			施工歩掛表(DG070145-0070)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

底盤コンクリート打設工 (m3当り)

施工歩掛表 (DG070145-0070)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート 30-18-25 (20)	10.400	m3			ZNX91695
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3		当り	

底盤コンクリート打設Φ1500		施工歩掛表(DG070140-0071)			
φ1,500		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	1.800	m3			施工歩掛表(DG070145-0070)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

機械設置撤去工		施工歩掛表(DG070150-0072)			
φ2,000、揺動圧入		1 回 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ2,000、揺動圧入		時間			施工歩掛表(KG000700-0052)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	

機械退避・再設置工

施工歩掛表(DG070150-0073)

φ2,000、揺動圧入

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ2,000、揺動圧入		時間			施工歩掛表(KG000700-0052)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	

機械設置撤去工		施工歩掛表(DG070150-0074)			
φ 1,500、揺動圧入		1 回 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1,500、揺動圧入		時間			施工歩掛表(KG000700-0056)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	

機械退避・再設置工

施工歩掛表(DG070150-0075)

φ 1,500、揺動圧入

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1,500、揺動圧入		時間			施工歩掛表(KG000700-0056)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	

うわ水排水工

施工歩掛表(DG070155-0076)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790049
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所			当り

スライム処理工

施工歩掛表(DG070160-0077)

φ2,000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

スライム処理工

施工歩掛表(DG070160-0078)

φ1,500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所			当り

円形覆工板設置工Φ2000

施工歩掛表(DG070165-0079)

φ2,000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所			当り

クレーン装置付トラック運転費【基準】

施工歩掛表(KG000600-0080)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

円形覆工板撤去工Φ2000

施工歩掛表(DG070165-0081)

φ2,000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所			当り

円形覆工板開閉工Φ2000

施工歩掛表(DG070170-0082)

φ2,000

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	

円形覆工板設置工Φ1500

施工歩掛表(DG070165-0083)

φ1,500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

円形覆工板撤去工Φ1500

施工歩掛表(DG070165-0084)

φ1,500

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

円形覆工板開閉工

施工歩掛表(DG070170-0085)

φ 1,500

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表(DG010110-0086)

1号 3m超～4m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	1.000	箇所			Q00190010500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

硬質塩化ビニル管設置工

施工歩掛表(DG000110-0087)

φ = 200mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	1.000	m			Q00180010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)

施工歩掛表(DG020105-0088)

取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル管

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	1.000	箇所			Q00195030300
取付管布設および支管取付工 管径 150mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030700
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

交通誘導警備員B

施工歩掛表(WB010212-0089)

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日		当り	

仮設材等運搬費（往復）

施工歩掛表(WB010020-0090)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0091)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	8.950	t			施工歩掛表(WB010040-0092)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式		当り	

積込み取卸し(片道/往復)

施工歩掛表(WB010040-0092)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	

仮設材等運搬費（往復）

施工歩掛表(WB010020-0093)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0094)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	5.110	t			施工歩掛表(WB010040-0095)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式		当り	

積込み取卸し(片道/往復)

施工歩掛表(WB010040-0095)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	

仮設材等運搬費（往復）

施工歩掛表(WB010020-0096)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0097)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	18.000	t			施工歩掛表(WB010040-0098)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式		当り	

積込み取卸し(片道/往復)

施工歩掛表(WB010040-0098)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	

管路掘削		単価表 (SJ0130)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	914.000	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	368.000	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）					単価表 (SJ0140)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシューラン	1,125.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

機械投入埋戻工(バック材)

単価表(SJ0150)

機械投入+締固め 山積0.45m3 再生クラッシャーレン

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (RC) RC-40	133.000	m3			ZC12160040
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0001)
タンバ締固め(施工パッケージ) 全ての費用	100.000	m3			施工P単価表(CB210450-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土処理

単価表 (SJ0160)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	1,252.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

残土運搬費（処分費含む）

単価表 (SJ0030)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
10.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準処理費（建設発生土）	120.000	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
(ほぐし状態)	120.000	m3			ZC30000051
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管類						単価表 (SJ0170)	
						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200 mm、施工規模20m以上、時間 的制約なし、通常 (6時~20時)	747.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0002)		
埋設テープ (標識シート) 幅75mm	747.000	m			TJ0440		
マンホール用可とう継手 PRP φ 200 拡張バンドタイプ	32.000	個			TJ0420		
合 計	1.000	式					
単位当り	1.000	式	当り				

碎石基礎工

単価表 (SJ0010)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生碎石 (RC) RC-40	120.000	m3			ZC12160040
埋戻し(施工ハッケージ) 最大埋戻幅1m未満	100.000	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0180)	
					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下 1段支保	165.700	m			単価表 (SJ0211)	
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 1段支保	146.300	m			単価表 (SJ0190)	
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 2段支保	120.500	m			単価表 (SJ0200)	
軽量鋼矢板土留 H=3.0m以下 2段支保	131.200	m			単価表 (SJ0210)	
軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下 2段支保	37.500	m			単価表 (SJ0212)	
合 計	1.000	式				
単位当り	1.000	式	当り			

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0211)	
H=2.0m以下 1段支保					165.7	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	165.700	m			施工歩掛表 (DG000315-0003)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	165.700	m			施工歩掛表 (DG000315-0005)	
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下、軽量金属、水压式	165.700	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)	
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下、軽量金属、水压式	165.700	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)	
軽量鋼矢板損料 H=2.0m以下 1段支保	165.700	m			TJ1090	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.0m以下 1段支保	3.300	現場			TJ1100	
軽量金属支保工損料 H=2.0m以下 1段支保	165.700	m			TJ1110	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.0m以下 1段支保	1.000	現場			TJ1120	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0211)

H=2.0m以下 1段支保

165.7 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	165.700	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表(SJ0190)
H=2.5m以下 1段支保					146.3 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	146.300	m			施工歩掛表(DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	146.300	m			施工歩掛表(DG000315-0009)
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	146.300	m			施工歩掛表(DW000125-0006)
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	146.300	m			施工歩掛表(DW000125-0007)
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 1段支保	146.300	m			TJ0900
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	2.900	現場			TJ0910
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 1段支保	146.300	m			TJ0920
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	1.000	現場			TJ0930

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0190)

H=2.5m以下 1段支保

146.3 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	146.300	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0200)
H=2.5m以下 2段支保					120.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	120.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	120.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	120.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	120.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 2段支保	120.500	m			TJ0940
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	2.500	現場			TJ0950
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 2段支保	120.500	m			TJ0960
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0970

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0200)

H=2.5m以下 2段支保

120.5 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	120.500	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0210)
H=3.0m以下 2段支保					131.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	131.200	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	131.200	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	131.200	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	131.200	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料 H=3.0m以下 2段支保	131.200	m			TJ0980
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=3.0m以下 2段支保	2.700	現場			TJ0990
軽量金属支保工損料 H=3.0m以下 2段支保	131.200	m			TJ1000
軽量金属支保工修理・損耗費 H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1010

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0210)

H=3.0m以下 2段支保

131.2 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	131.200	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0212)	
H=3.5m以下 2段支保					37.5	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	37.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	37.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)	
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	37.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)	
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	37.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)	
軽量鋼矢板損料 H=3.5m以下 2段支保	37.500	m			TJ1130	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=3.5m以下 2段支保	1.100	現場			TJ1140	
軽量金属支保工損料 H=3.5m以下 2段支保	37.500	m			TJ1150	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=3.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1160	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0212)

H=3.5m以下 2段支保

37.5 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	37.500	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

締切排水(水替)工

単価表(SJ0220)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			施工歩掛表(DG000605-0014)
ポンプ据付・撤去工	1.000	現場			単価表(SJ0230)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポンプ据付・撤去工

単価表 (SJ0230)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	現場			
単位当り	1.000	現場	当り		

ウエルポイント 運転25日 供用57日				単価表 (SJ0240)	
				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用有	195.000	本			施工歩掛表 (DC025905-0016)
ウエルポイント撤去工	195.000	本			施工歩掛表 (DC025910-0017)
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	1.000	組			施工歩掛表 (WB252430-0018)
ウエルポイントポンプ運転管理工		日			施工歩掛表 (WB252440-0019)
ウエルポイント損料 一式 ポンプ 1組 供用日数25日 ウエルポイント195本	1.000	式			単価表 (SJ0250)
ジェット装置損料 供用57日	1.000	式			単価表 (SJ0280)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ウエルボ°イント損料 一式 ホンブ° 1組

単価表 (SJ0250)

供用日数25日 ウエルボ°イント195本

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ウエルボ°イント損料 ウエルボ°イント 供用57日	1.000	式			単価表 (SJ0260)
ウエルボ°イント損料 ヘッド°ライン 供用57日	1.000	式			単価表 (SJ0270)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ウエルボ°イント損料

単価表 (SJ0260)

ウエルボ°イント 供用57日

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ウエルボ°イント(1現場当り損料) Φ 50 * 0.7m	195.000	本			TJ1020
ライザ°ーハ°イフ° (1現場当り損料) Φ 40 * 3.6m	195.000	本			TJ1030
ライザ°ーソケット(1現場当り損料) Φ 40	195.000	個			TJ1040
シングル°ジョイント(1現場当り損料) Φ 40	195.000	個			TJ1050
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ウエルブ°イント損料

単価表 (SJ0270)

ハッダ°ライン 供用57日

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハッダ°パイプ (1現場当り損料) Φ 150 * 3m	195.000	本			TJ1060
ハッダ°カップリング (1現場当り損料) Φ 150	195.000	個			TJ1070
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ジェット装置損料

単価表 (SJ0280)

供用57日

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ジェットポンプ (1現場当り損料) Φ80*15kW	1.000	組			TJ1080
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

1号組立マンホール

単価表(SJ0290)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	12.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0020)
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	12.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg (袋)	12.000	袋			TJ0010
調整リング (100mm)	12.000	個			TJ0030
調整リング (150mm)	4.000	個			TJ0040
斜壁 300mm (1号)	5.000	個			TJ0100
斜壁 450mm (1号)	6.000	個			TJ0110
斜壁 600mm (1号)	1.000	個			TJ0120

1号組立マンホール

単価表 (SJ0290)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管取付け壁 900mm (1号)	1.000	個			TJ0200
管取付け壁 1200mm (1号)	5.000	個			TJ0210
管取付け壁 1500mm (1号)	2.000	個			TJ0220
管取付け壁 1800mm (1号)	4.000	個			TJ0230
直壁 300mm (1号)	1.000	個			TJ0130
底版 (1号)	12.000	個			TJ0240
削孔 (PRP φ 150)	10.000	箇所			TJ0380
削孔 (PRP φ 200)	28.000	箇所			TJ0390

1号組立マンホール

単価表 (SJ0290)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	12.000	箇所			単価表 (SJ0300)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

底部工(組立式)		単価表(SJ0300)			
インバート付底塊使用しない RC-40		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、生コン各種、 一般養生、現場内小運搬無し、小型 モルタル上塗り(マンホール用)	0.164	m3			施工P単価表(CB240010-0006)
全ての費用、普通セメント	0.739	m2			施工歩掛表(DG010015-0021)
再生砕石(RC)					
RC-40	0.190	m3			ZC12160040
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

A1号組立マンホール

単価表(SJ0310)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(市場単価) 0号または楕円 2m超~3m以下	1.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0022)
組立マンホール設置工(市場単価) 0号または楕円 2m以下	3.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0023)
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	4.000	箇所			単価表(SJ0320)
マンホール鉄蓋φ600 T-25	4.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg(袋)	4.000	袋			TJ0010
調整リング(150mm)	4.000	個			TJ0040
斜壁 450mm(A1号)	2.000	個			TJ0260
斜壁 600mm(A1号)	2.000	個			TJ0270

A1号組立マンホール

単価表 (SJ0310)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直壁 300mm (A1号)	2.000	個			TJ0280
直壁 900mm (A1号)	1.000	個			TJ0291
管取付け壁 600mm (A1号)	1.000	個			TJ0300
管取付け壁 900mm (A1号)	3.000	個			TJ0310
底版 (A1号)	4.000	個			TJ0330
削孔 (PRP φ 200)	7.000	箇所			TJ0390
削孔 (PRP φ 150)	1.000	箇所			TJ0380
合 計	1.000	式			

A1号組立マンホール

単価表(SJ0310)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

底部工(組立式)		単価表(SJ0320)			
インバート付底塊使用しない RC-40		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、生コン各種、 一般養生、現場内小運搬無し、小型 モルタル上塗り(マンホール用)	0.126	m3			施工P単価表(CB240010-0006)
全ての費用、普通セメント	0.604	m2			施工歩掛表(DG010015-0021)
再生砕石(RC)					
RC-40	0.160	m3			ZC12160040
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設人孔連絡工		単価表 (SJ0350)			
1号人孔		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	0.004	m3			単価表 (SJ0360)
モルタル練 (施工パッケージ) 普通、全ての費用	0.001	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

構造物とりこわし

単価表 (SJ0360)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標単]					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、 低騒音・低振動対策する 処分費 (各務原市各務西町)	100.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0024)
コンクリート処理場 有 筋	250.000	t			ZC29410001
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

内副管設置工

単価表(SJ0640)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
副管取付工 (内副管) 硬質塩化ビニル管、段差1.0m未満	1.000	箇所			施工歩掛表(DG010040-0025)
副管取付工 (内副管) 硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～ 1.5m未満	1.000	箇所			施工歩掛表(DG010040-0026)
貼付型内副管継手 (スリム型) Φ 150-100	2.000	個			TJ1170
固定バンド (スリム型) Φ100	3.000	個			TJ1180
90° 曲管 Φ100	2.000	個			TJ1190
直管 Φ100	1.000	本			TJ1200
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付管工		単価表 (SJ0370)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル	12.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0027)
取付管布設および支管取付(市場単価) 取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル	31.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0028)
砂基礎	130.000	m			単価表(SJ0380)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

砂基礎

単価表 (SJ0380)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置	0.008	m ³			単価表 (SJ0390)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

砂基礎設置

単価表 (SJ0390)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価)					
機械施工、施工規模10m3以上、時間 的制約なし、通常 (6時~20時)	1.000	m3			施工歩掛表 (DG000205-0029)
砂 (サンドクッション用)	1.000	m3			ZC12040000
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

取付管土工		単価表 (SJ0400)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	138.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	11.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
碎石埋戻工	109.000	m3			単価表 (SJ0410)
砂埋戻工	20.000	m3			単価表 (SJ0420)
残土運搬費 (処分費含む)	144.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

砕石埋戻工						単価表 (SJ0410)		
						100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
機械投入埋戻工(バックホ)								
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	100.000	m3			単価表 (SJ0150)			
合 計	100.000	m3						
単位当り	1.000	m3	当り					

砂埋戻工

単価表 (SJ0420)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂 (サンドクッション用)	100.000	m3			ZC12040000
埋戻し(施工パッケージ) 最大埋戻幅1m未満	100.000	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

舗装版破碎工

単価表 (SJ0430)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (t=50mm)	1.000	式			単価表 (SJ0440)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装版破碎(t=50mm)

単価表(SJ0440)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、 無し、15cm以下、積込有り、全ての 殻運搬(施工パッケージ)	695.000	m2			施工P単価表(CB430310-0009)
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不 要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有 処分費(各務原市下切町)	35.000	m3			施工P単価表(CB227010-0010)
アスファルト処理場 塊 50x50x20cm 以下	82.000	t			ZC29400001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ケーブルイント

単価表 (SJ0470)

低圧受電設備設置・撤去・設置費含む (25kW以下 6ヶ月未満)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般用コンクリートポール 7*末口19 4.3KN	1.000	本			TJ0450
低圧ピンがいし B級 中立ピン	3.000	個			TJ0460
軽腕金 1.2 トンボ用	1.000	本			TJ0470
丸型アームタイ 2*25*945	1.000	本			TJ0480
Uボルト 13*220mm	1.000	本			TJ0490
亜鉛めっき鋼より線 2種A級 2mm2・7本より・径2.0	1.200	kg			TJ0500
巻付グリップ 22 シンプル・玉がいし	4.000	個			TJ0510
耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) ターミナルエントランスキャップ 14mm JIS C 8432	1.000	個			TJ0520

ケーブルイント

単価表 (SJ0470)

低圧受電設備設置・撤去・設置費含む (25kW以下 6ヶ月未満)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場ボルト コンクリートポール用	8.000	本			TJ0530
金属製可とう電線管 50mm ビニル被膜	1.000	m			TJ0540
ステンレスベルト SFBT-N10 (10mm幅)	4.000	m			TJ0550
ステンレスベルト用締付金具 SLS-ON (10mm幅用)	5.000	個			TJ0560
コンクリート根かせ A・B型 1000×170×140mm ハント付	1.000	個			TJ0570
硬質塩化ビニル電線管 (VE) 42mm L=4m	1.000	本			TJ0580
硬質ビニル電線管 (VE) 16mm L=4m	0.500	本			TJ0590
丸形アース棒 (単独・連結式) E-B3 径10*1000	2.000	本			TJ0600

ケーブルイント

単価表(SJ0470)

低圧受電設備設置・撤去・設置費含む(25kW以下 6ヶ月未満)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
丸形アース棒用リード端子 E-B10 径10用	2.000	本			TJ0610
VV-Rケーブル(SV)丸形 600V 38mm ² 3心	4.000	m			TJ0620
IV電線 600V より線 5.5mm ²	3.000	m			TJ0630
玉がいし B級 100*100mm	1.000	個			TJ0640
仮設分電盤ボックス 仮設ボックス W400mm×H500mm×D200mm	1.000	個			TJ0650
配線用遮断器(ノーヒューズブレーカ) TN-S50B 極数3	2.000	個			TJ0660
配線用遮断器(ノーヒューズブレーカ) TN-S30B 極数3	1.000	個			TJ0670
漏電遮断器 低圧 GB223EA 極数3	1.000	個			TJ0680

ケーブル

単価表 (SJ0470)

低圧受電設備設置・撤去・設置費含む (25kW以下 6ヶ月未満)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
低圧進相コンデンサ(单相・三相共用)油入式 定格容量20 μ F 200V用 50Hz	1.000	台			TJ0690
低圧進相コンデンサ(单相・三相共用)油入式 定格容量150 μ F 200V用 50Hz	2.000	台			TJ0700
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路掘削		単価表 (SJ0480)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	453.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	8.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）

単価表 (SJ0490)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	401.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処理

単価表 (SJ0500)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	444.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管類						単価表 (SJ0510)	
						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm、施工規模20m以上、時間 的制約なし、通常 (6時~20時)	437.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0030)		
埋設テープ (標識シート) 幅75mm	437.000	m			TJ0440		
マンホール用可とう継手 PRP φ 150 拡張バンドタイプ	21.000	個			TJ0410		
合 計	1.000	式					
単位当り	1.000	式	当り				

碎石基礎工

単価表 (SJ0520)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生碎石 (RC) RC-40	120.000	m3			ZC12160040
埋戻し(施工パッケージ) 最大埋戻幅1m未満	100.000	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0530)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下 1段支保	122.000	m			単価表 (SJ0540)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0540)
H=2.0m以下 1段支保					122 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工	122.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0003)
軽量鋼矢板引抜(両側)工	122.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0005)
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	122.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	122.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)
軽量鋼矢板損料 H=2.0m以下 1段支保	122.000	m			TJ1090
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.0m以下 1段支保	2.500	現場			TJ1100
軽量金属支保工損料 H=2.0m以下 1段支保	122.000	m			TJ1110
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.0m以下 1段支保	1.000	現場			TJ1120

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0540)

H=2.0m以下 1段支保

122 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	122.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

締切排水(水替)工

単価表(SJ0560)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			施工歩掛表(DG000605-0014)
ポンプ据付・撤去工	2.000	現場			単価表(SJ0230)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

A1号組立マンホール

単価表(SJ0570)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m以下	10.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0031)
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	10.000	箇所			単価表(SJ0320)
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	3.000	個			TJ0070
マンホール鉄蓋 φ600 T-14	7.000	個			TJ0080
無収縮モルタル25kg (袋)	10.000	袋			TJ0010
調整リング (100mm)	9.000	個			TJ0030
調整リング (150mm)	4.000	個			TJ0040
斜壁 450mm (A1号)	8.000	個			TJ0260

A1号組立マンホール

単価表 (SJ0570)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
斜壁 600mm (A1号)	2.000	個			TJ0270
管取付け壁 600mm (A1号)	10.000	個			TJ0300
底版 (A1号)	10.000	個			TJ0330
削孔 (PRP φ 150)	10.000	箇所			TJ0380
削孔 (VP φ 100)	10.000	箇所			TJ0340
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付管工		単価表 (SJ0590)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル	21.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0027)
取付管布設および支管取付(市場単価) 取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル	15.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0028)
砂基礎	83.000	m			単価表(SJ0380)
取付管布設工(Dタイプ)	2.000	箇所			単価表(SJ0650)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付管布設工 (Dタイプ)

単価表 (SJ0650)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、リブ付硬質塩化ビニル	1.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0033)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付管土工

単価表 (SJ0600)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	72.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
碎石埋戻工	53.000	m3			単価表 (SJ0410)
砂埋戻工	10.000	m3			単価表 (SJ0420)
残土運搬費 (処分費含む)	69.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装版破碎工

単価表 (SJ0630)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (t=50mm)	1.000	式			単価表 (SJ0610)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装版破砕(t=50mm)

単価表(SJ0610)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、 無し、15cm以下、積込有り、全ての 殻運搬(施工パッケージ)	1,575.000	m2			施工P単価表(CB430310-0009)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不 要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有 処分費(各務原市下切町)	79.000	m3			施工P単価表(CB227010-0010)
アスファルト処理場 塊 50x50x20cm 以下	185.000	t			ZC29400001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進用硬質塩化ビニル管 (2208路線)

単価表 (SJ1220)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	52.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	42.250	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	42.250	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	42.250	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

誘導管推進工

単価表 (SJ1190)

20 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		時間			単価表 (SJ0880)
誘導管推進工機械器具損料 (1)		日			施工歩掛表 (DG030410-0035)
誘導管推進工機械器具損料 (2)		日			施工歩掛表 (DG030415-0036)
合 計	20.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

クレーン付きトラック運転					単価表 (SJ0880)
4 t 積み 2.9 t 吊					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック(クレーン装置付)運転費		時間			施工歩掛表 (KG000500-0034)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

硬質塩化ビニル管推進工

単価表 (SJ1200)

11 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		時間			単価表 (SJ0880)
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料 (1)		日			施工歩掛表 (DG030425-0039)
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料 (2) 200mm		日			施工歩掛表 (DG030430-0040)
諸雑費 労務12%	1.000	式			TJ1590
合 計	11.000	m			

硬質塩化ビニル管推進工

単価表 (SJ1200)

11 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

スクリーコンベヤ類撤去工

単価表 (SJ1210)

35 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		時間			単価表 (SJ0880)
合 計	35.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

推進用硬質塩化ビニル管 (2209路線-1)

単価表 (SJ1230)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	50.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	40.450	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	40.450	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	40.450	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進用硬質塩化ビニル管 (2209路線-2)

単価表 (SJ1240)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	54.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	43.250	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	43.250	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	43.250	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進用硬質塩化ビニル管 (2210路線)

単価表 (SJ1250)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	51.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	41.550	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	41.550	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	41.550	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処分工

単価表 (SJ1260)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工 ダンプトラック2t	1.000	m3			単価表 (SJ1300)
処理費 (建設発生土) (ほぐし状態)	1.000	m3			ZC30000051
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬工 ダンプトラック2t

単価表 (SJ1300)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KG100500-0043)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

坑口工（低耐荷力圧入二工程）

単価表 (SJ1270)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
鋼材溶接工	1.900	m			単価表 (SJ1110)
鋼材切断工	3.800	m			単価表 (SJ1120)
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		時間			単価表 (SJ0880)
止水器 Φ200	1.000	個			TJ1640
合 計	1.000	箇所			

坑口工（低耐荷力圧入二工程）

単価表 (SJ1270)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼材溶接工

単価表 (SJ1110)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
発動発電機運転 60KVA		日			単価表 (SJ0970)
溶接棒	0.435	kg			TJ1520
溶接機機械損料	0.076	式			TJ1550
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

発動発電機運転

単価表 (SJ0970)

60KVA

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発電機損料 60KVA		日			TJ1360
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

鋼材切断工

単価表 (SJ1120)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
酸素	0.163	m3			TJ1530
アセチレン	0.028	kg			TJ1540
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鏡切り工（低耐荷力圧入工工程）

単価表 (SJ1280)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
諸雑費 労務10%	1.000	式			TJ1630
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管削進工		単価表 (SJ0950)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
さや管削進工	14.500	m			単価表 (SJ0960)
残土運搬工	1.200	m3			単価表 (SJ1010)
滑剤注入工	14.500	m			単価表 (SJ1020)
塩ビ管挿入工	20.000	m			単価表 (SJ1040)
中詰注入工	0.600	m3			単価表 (SJ1050)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

さや管削進工					単価表 (SJ0960)	
					4.4 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
特殊作業員		人			RW1001	
普通作業員		人			RW1002	
発動発電機運転 60KVA		日			単価表 (SJ0970)	
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		日			単価表 (SJ0980)	
機械器具損料		日			単価表 (SJ0990)	
諸雑費 労務1%	1.000	式			TJ1460	
合 計	4.400	m				

さや管削進工

単価表 (SJ0960)

4.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		単価表 (SJ0980)				
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー			リットル			ZC19020000
運転手 (特殊)			人			RW1014
クレーン付きトラック機械損料 4 t 積み 2.9 t 吊			日			TJ1370
合 計		1.000	日			
単位当り		1.000	日	当り		

機械器具損料

単価表 (SJ0990)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削進機 KYT-204		日			TJ1380
斜坑台 KYT-204用		日			TJ1390
潜水ポンプ 口径50mm		日			TJ1400
ウォータースィベル Φ60		日			TJ1410
スィベルロッド Φ60		日			TJ1420
スィベルヘッド Φ60		日			TJ1430
油圧ホース		日			TJ1440
キャブタイヤケーブル 38mm4芯・22mm4芯 20m		日			TJ1450

機械器具損料

単価表 (SJ0990)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

残土運搬工

単価表 (SJ1010)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊強力吸引車運転工	1.000	m3			単価表 (SJ1000)
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

特殊強力吸引車運転工

単価表 (SJ1000)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手 (一般)		人			RW1015
特殊強力吸引車機械損料		日			TJ1470
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

滑剤注入工

単価表 (SJ1020)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト	150.000	kg			ZN383100
機械器具損料 (滑材注入工)	1.000	m			単価表 (SJ1030)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

機械器具損料（滑材注入工）

単価表 (SJ1030)

4.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ損料		日			TJ1480
グラウトミキサー損料		日			TJ1490
グラウトホース損料		日			TJ1500
合 計	4.400	m			
単位当り	1.000	m	当り		

塩ビ管挿入工

単価表 (SJ1040)

13.2 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		日			単価表 (SJ0980)
合 計	13.200	m			
単位当り	1.000	m	当り		

中詰注入工

単価表 (SJ1050)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
注入材	1.000	m3			単価表 (SJ1060)
発動発電機運転 60KVA		日			単価表 (SJ0970)
グラウトポンプ損料		日			TJ1480
グラウトミキサー損料		日			TJ1490
グラウトホース損料		日			TJ1500

中詰注入工

単価表 (SJ1050)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費 ポンプ、ミキサ損料15%	1.000	式			TJ1510
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

注入材

単価表 (SJ1060)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト	100.000	kg			ZN383100
セメント	0.500	t			ZN140000
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮設備工					単価表 (SJ1070)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械据付工	1.000	回			単価表 (SJ1080)
機械撤去工	1.000	回			単価表 (SJ1090)
鏡切り工(鋼製さや管ボーリング推進) 300mm、小型立坑(鋼製ケーシング)	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG030760-0049)
坑口止水工	8.000	箇所			単価表 (SJ1100)
滑剤・中詰注入設備工	1.000	箇所			単価表 (SJ1130)
機械移設工	1.000	回			単価表 (SJ1140)
滑材・中詰注入設備移設工	1.000	回			単価表 (SJ1150)
合 計	1.000	式			

仮設備工

単価表 (SJ1070)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

機械据付工

単価表 (SJ1080)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
溶接棒	2.500	kg			TJ1520
酸素	2.000	m3			TJ1530
アセチレン	0.500	kg			TJ1540
発電機損料 60KVA		日			TJ1360

機械据付工

単価表 (SJ1080)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クレーン付きトラック機械損料 4 t 積み 2.9 t 吊		日			TJ1370
溶接機機械損料	1.000	式			TJ1550
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

機械撤去工

単価表 (SJ1090)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
酸素	2.000	m3			TJ1530
アセチレン	0.500	kg			TJ1540
クレーン付きトラック機械損料 4 t 積み 2.9 t 吊		日			TJ1370
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

坑口止水工

単価表 (SJ1100)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水器 Φ 300	1.000	個			TJ1560
鋼材溶接工	2.100	m			単価表 (SJ1110)
鋼材切断工	4.200	m			単価表 (SJ1120)
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		日			単価表 (SJ0980)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

滑剤・中詰注入設備工

単価表 (SJ1130)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		日			単価表 (SJ0980)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機械移設工

単価表 (SJ1140)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
溶接棒	2.500	kg			TJ1520
酸素	4.000	m3			TJ1530
アセチレン	10.000	kg			TJ1540
発電機損料 60KVA		日			TJ1360

機械移設工

単価表 (SJ1140)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クレーン付きトラック機械損料 4 t 積み 2.9 t 吊		日			TJ1370
溶接機機械損料	0.500	式			TJ1550
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

滑材・中詰注入設備移設工

単価表 (SJ1150)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		日			単価表 (SJ0980)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

立坑内配管布設工

単価表 (SJ1290)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200 mm、施工規模20m未満、時間 的制約なし、通常 (6時~20時)	5.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0048)
45° 曲管	4.000	個			TJ1650
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 下流部

単価表 (SJ0760)

複相式2セット 径0m 砂0.498m 粘4.05m 土被り長1.729m759L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 上流部

単価表 (SJ0770)

複相式2セット 径0m 砂0.498m 粘3.940m 土被り長1.619m759L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2208-1発進立坑 上流部

単価表 (SJ0780)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.916m 土被り長1.500m568L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 上流部

単価表 (SJ0790)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.638m 土被り長1.922m631L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 下流部

単価表 (SJ0800)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.688m 土被り長1.972m727L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 上流部

単価表 (SJ0810)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.435m 土被り長1.719m639L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 下流部

単価表 (SJ0820)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.455m 土被り長1.739m639L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 上流部

単価表 (SJ0830)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.900m 土被り長1.500m556L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 下流部

単価表 (SJ0840)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.881m 土被り長1.500m636L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 上流部

単価表 (SJ0850)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.061m 土被り長1.500m543L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 下流部

単価表 (SJ0860)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.040m 土被り長1.500m669L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2212-1発到達立坑 上流部②

単価表 (SJ0865)

複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.789m 土被り長1.500m470L/本

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結		リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料		供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0~20L/min×2 0~ 9.8MPa (0~100 kgf/cm ²)		供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

注入設備据付・解体工（車上）

単価表 (SJ0870)

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊		時間			単価表 (SJ0880)
トラック機械損料		時間			MC001960
トラック機械損料		日			MC001960
合 計	1.000	現場			
単位当り	1.000	現場	当り		

圧入掘削積込み工					単価表 (SJ0890)	
					34.2	m 当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込工 φ2000 φ2,000、粘性土、N≤5、揺動圧入	21.600	m			施工歩掛表 (DG070105-0051)	
圧入掘削積込工 φ2000 φ2,000、砂質土、N≤30、揺動圧入	3.100	m			施工歩掛表 (DG070105-0054)	
圧入掘削積込工 φ1500 φ1,500、粘性土、N≤5、揺動圧入	8.400	m			施工歩掛表 (DG070105-0055)	
圧入掘削積込工 φ1500 φ1,500、砂質土、N≤30、揺動圧入	1.200	m			施工歩掛表 (DG070105-0058)	
ケーシング溶接工 φ2,000	5.000	箇所			施工歩掛表 (DG070110-0061)	
ケーシング溶接工 φ1,500	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG070110-0063)	
ケーシング引き上げ工 φ2,000、揺動圧入	7.000	箇所			施工歩掛表 (DG070120-0064)	
ケーシング撤去工 φ2,000	5.000	箇所			施工歩掛表 (DG070130-0066)	

圧入掘削積込み工

単価表 (SJ0890)

34.2 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング撤去工 φ 1,500	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG070130-0068)
合 計	34.200	m			
単位当り	1.000	m	当り		

圧入機械設備		単価表 (SJ0900)			
Φ2000		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ 2,000、揺動圧入	1.000	回			施工歩掛表 (DG070150-0072)
機械退避・再設置工 φ 2,000、揺動圧入	1.000	回			施工歩掛表 (DG070150-0073)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

圧入機械設備		単価表 (SJ0910)			
Φ1500		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ 1,500、揺動圧入	1.000	回			施工歩掛表 (DG070150-0074)
機械退避・再設置工 φ 1,500、揺動圧入	1.000	回			施工歩掛表 (DG070150-0075)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼製ケーシング 存置

単価表 (SJ0920)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング 刃先 Φ2000 Φ2000 外刃	5.000	個			TJ1230
鋼製ケーシング 刃先 Φ1500 外刃	2.000	個			TJ1240
小型立坑 鋼製ケーシング Φ2000 厚12mm	1.000	式			TJ1250
小型立坑 鋼製ケーシング Φ1500 厚12mm	1.000	式			TJ1260
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

立坑排水

単価表 (SJ1160)

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
うわ水排水工	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070155-0076)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水運搬処理

単価表 (SJ1180)

Φ2000mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 2,000	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070160-0077)
処理費 (ベントナイト)	1.200	m3			ZC29150006
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水運搬処理

単価表 (SJ1170)

Φ1500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 1,500	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070160-0078)
処理費 (ベントナイト)	0.700	m3			ZC29150006
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

円形覆工板					単価表 (SJ0930)	
Φ2000					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
円形覆工板設置工 Φ2000 φ 2,000	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0079)	
円形覆工板撤去工 Φ2000 φ 2,000	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0081)	
円形覆工板開閉工 Φ2000 φ 2,000	1.000	回			施工歩掛表 (DG070170-0082)	
円形覆工板 Φ2000	1.000	箇所			単価表 (SJ0931)	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

円形覆工板

単価表 (SJ0931)

Φ2000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板損料等 Φ2000	1.000	枚			TJ1290
円形覆工板整備料 Φ2000	1.000	枚			TJ1570
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

円形覆工板					単価表(SJ0940)	
Φ1500					1箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
円形覆工板設置工Φ1500 φ1,500	1.000	箇所			施工歩掛表(DG070165-0083)	
円形覆工板撤去工Φ1500 φ1,500	1.000	箇所			施工歩掛表(DG070165-0084)	
円形覆工板開閉工 φ1,500	1.000	回			施工歩掛表(DG070170-0085)	
円形覆工板 Φ1500	1.000	箇所			単価表(SJ0941)	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

円形覆工板		単価表 (SJ0941)			
Φ 1500		1 箇所 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板損料等 Φ 1500	1.000	枚			TJ1300
円形覆工板整備料 Φ 1500	1.000	枚			TJ1580
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管路掘削		単価表 (SJ0660)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	162.000	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	76.000	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）

単価表 (SJ0670)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシューラン	214.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処理

単価表 (SJ0680)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	232.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管類						単価表 (SJ0690)	
						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm、施工規模20m以上、時間 的制約なし、通常 (6時~20時)	130.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0002)		
埋設テープ (標識シート) 幅75mm	130.000	m			TJ0440		
マンホール用可とう継手 PRP φ200 拡張バンドタイプ	6.000	個			TJ0420		
合 計	1.000	式					
単位当り	1.000	式	当り				

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0700)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 1段支保	47.000	m			単価表 (SJ0710)
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 2段支保	41.500	m			単価表 (SJ0720)
軽量鋼矢板土留 H=3.0m以下 2段支保	44.500	m			単価表 (SJ0730)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0710)	
H=2.5m以下 1段支保					47	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	47.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	47.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)	
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	47.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)	
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	47.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)	
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 1段支保	47.000	m			TJ0900	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	1.300	現場			TJ0910	
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 1段支保	47.000	m			TJ0920	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	1.000	現場			TJ0930	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0710)

H=2.5m以下 1段支保

47 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	47.000	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0720)	
H=2.5m以下 2段支保					41.5	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	41.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	41.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)	
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	41.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)	
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	41.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)	
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 2段支保	41.500	m			TJ0940	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.200	現場			TJ0950	
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 2段支保	41.500	m			TJ0960	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0970	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0720)

H=2.5m以下 2段支保

41.5 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	41.500	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0730)	
H=3.0m以下 2段支保					44.5	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	44.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	44.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)	
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	44.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)	
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	44.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)	
軽量鋼矢板損料 H=3.0m以下 2段支保	44.500	m			TJ0980	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=3.0m以下 2段支保	1.200	現場			TJ0990	
軽量金属支保工損料 H=3.0m以下 2段支保	44.500	m			TJ1000	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1010	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0730)

H=3.0m以下 2段支保

44.5 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	44.500	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

1号組立マンホール

単価表(SJ0740)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	5.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0020)
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m超~4m以下	3.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0086)
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	8.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg (袋)	8.000	袋			TJ0010
調整リング (100mm)	11.000	個			TJ0030
調整リング (150mm)	1.000	個			TJ0040
斜壁 300mm (1号)	1.000	個			TJ0100
斜壁 450mm (1号)	5.000	個			TJ0110

1号組立マンホール

単価表 (SJ0740)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
斜壁 600mm (1号)	2.000	個			TJ0120
管取付け壁 1200mm (1号)	2.000	個			TJ0210
管取付け壁 1500mm (1号)	1.000	個			TJ0220
管取付け壁 1800mm (1号)	5.000	個			TJ0230
直壁 600mm (1号)	3.000	個			TJ0140
直壁 900mm (1号)	1.000	個			TJ0150
直壁 1500mm (1号)	1.000	個			TJ0170
底版 (1号)	8.000	個			TJ0240

1号組立マンホール

単価表 (SJ0740)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔 (PRP φ 150)	1.000	箇所			TJ0380
削孔 (PRP φ 200)	11.000	箇所			TJ0390
底部工 (組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	8.000	箇所			単価表 (SJ0300)
転落防止梯子 φ 600	3.000	個			TJ0090
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

A1号組立マンホール

単価表(SJ0750)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(市場単価) 0号または楕円 2m超~3m以下	1.000	箇所			施工歩掛表(DG010110-0022)
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	1.000	箇所			単価表(SJ0320)
マンホール鉄蓋φ600 T-25	1.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg(袋)	1.000	袋			TJ0010
調整リング(150mm)	1.000	個			TJ0040
斜壁 450mm(A1号)	1.000	個			TJ0260
直壁 600mm(A1号)	1.000	個			TJ0290
管取付け壁 900mm(A1号)	1.000	個			TJ0310

A1号組立マンホール

単価表 (SJ0750)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底版 (A1号)	1.000	個			TJ0330
削孔 (PRP φ 200)	1.000	箇所			TJ0390
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路掘削		単価表 (SJ0665)			
		1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	3.000	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	2.000	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）					単価表 (SJ0675)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	5.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処理

単価表 (SJ0685)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	5.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管類						単価表 (SJ0695)	
						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時） 埋設テープ（標識シート）幅75mm	3.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0087)		
マンホール用可とう継手 PRP φ200 拡張バンドタイプ	3.000	m			TJ0440		
マンホール用可とう継手 PRP φ200 拡張バンドタイプ	3.000	個			TJ0420		
合 計	1.000	式					
単位当り	1.000	式	当り				

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0705)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 2段支保	1.400	m			単価表 (SJ0725)
軽量鋼矢板土留 H=3.0m以下 2段支保	1.400	m			単価表 (SJ0735)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0725)	
H=2.5m以下 2段支保					1.4	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)	
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)	
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)	
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 2段支保	1.400	m			TJ0940	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0950	
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 2段支保	1.400	m			TJ0960	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0970	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0725)

H=2.5m以下 2段支保

1.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.400	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0735)	
H=3.0m以下 2段支保					1.4	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)工	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)	
軽量鋼矢板引抜(両側)工	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)	
軽量金属支保設置工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)	
軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)	
軽量鋼矢板損料 H=3.0m以下 2段支保	1.400	m			TJ0980	
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0990	
軽量金属支保工損料 H=3.0m以下 2段支保	1.400	m			TJ1000	
軽量金属支保工修理・損耗費 H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1010	

軽量鋼矢板土留

単価表 (SJ0735)

H=3.0m以下 2段支保

1.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.400	m			
単 位 当 り	1.000	m	当り		

取付管工					単価表 (SJ0375)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	3.000	箇所			施工歩掛表 (DG020105-0088)
取付管布設および支管取付 (可とう性支管を設置) 、リブ付硬質塩化ビニル砂基礎					
	5.000	m			単価表 (SJ0385)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

砂基礎

単価表 (SJ0385)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置	0.065	m ³			単価表 (SJ0390)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

取付管土工

単価表 (SJ0405)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	5.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	0.500	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
碎石埋戻工	5.000	m3			単価表 (SJ0410)
砂埋戻工	1.000	m3			単価表 (SJ0420)
残土運搬費 (処分費含む)	6.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費						単価表 (F999100001-01)	
						1 式	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0090)		
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0091)		
合 計	1.000	式					

運搬費		単価表 (F999100002-02)			
		1 式			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0093)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0094)
合 計	1.000	式			

運搬費		単価表 (F999100003-03)			
		1 式			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0096)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0097)
合 計	1.000	式			

特記仕様書

第1条 適用

受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書によるほか、この特記仕様書に基づき施工するものとする。
この設計書の設計積算基準は、令和6年度版土木工事標準積算基準書等を適用している。

第2条 工事着手前協議について

受注者は、すべての工事において、契約後1～2週間以内に総合評価落札方式の「履行項目」、「法定福利費」その他すみやかに協議が必要な事項について、工事着手前協議を行わなければならない。その他の協議事項（設計内容等）については、監督員から指示がある場合を除き、工事着手日までに監督員と工事着手前協議を行うこと。協議に当たっては、「施工打ち合わせ記録簿」（第12-1号様式）に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。監督員は「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄を記入し、受注者にその回答を通知すること。

第3条 地下埋設物の確認について

地下埋設物の近接工事における事故防止は、「地下埋設物の事故防止マニュアル」（令和2年10月 中部地方整備局）に基づき対応すること。

第4条 1日未満で完了する作業の積算について

「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。受注者は、協議に当って、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。

第5条 モデル工事等の実施について

受注者は、工事契約後に下記のモデル工事等の実施について、発注者に申し入れを行うことができる。

- ・ICTを活用したモデル工事
- ・建設現場環境改善モデル工事
- ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
- ・ASP方式の情報共有システム利用工事
- ・建設現場における遠隔臨場実施工事

第6条 ワンデーレスポンスの実施について

本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事とする。
実施に当たっては、「ワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施すること。

第7条 電子メールを活用した情報共有について

本工事の施工中における受発注者間の情報共有は「電子メールを活用した情報共有における運用指針」により実施すること。
ただし、これにより難い場合は、工事着手前協議時に監督員と協議のうえ決定すること。

第8条 電子納品の実施について

本工事は工事完成図書電子納品の実施対象工事とする。
受注者は、電子成果品を「岐阜県建設工事共通仕様書」、「工事完成図書の電子納品要領」、「岐阜県電子納品運用ガイドライン」等に基づき作成し、電子媒体で納品すること。
施設情報登録ファイルは「施設台帳情報等の更新要領」に基づき作成し提出すること。
「要領」「ガイドライン」等で記載のなき事項及び質疑が生じた場合は、監督員と協議すること。

第9条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の黒板情報電子化対象工事とすることができる。
運用は、写真管理基準「2-8デジタル工事写真の黒板情報電子化について」に基づき実施すること。

第10条 下請契約及び使用資材について

受注者は、下請負人を選定するときは、「岐阜県公契約条例」（平成27年3月24日 岐阜県条例第21号以下「公契約条例」という。）に基づき、県内に事務所又は事業所を有する者を活用するよう努めなければならない。
また、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めなければならない。

第11条 下請負人との契約について

受注者は、「建設業法」（昭和24年法律第100号）、「下請代金支払遅延等防止法」（昭和31年法律第120号）、「公契約条例」その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負人との対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めなければならない。

特記仕様書

第12条 創意工夫・社会性等の実施報告について

受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫に関する項目について、具体的な内容と実施方法をあらかじめ施工計画書に記述するとともに、実施した創意工夫・社会性等に関する項目の実施状況を工事完了時までに「創意工夫に関する実施報告書」（工評定様式6号）または「社会性（地域への貢献等）に関する実施報告書」（工評定様式7号）に記載し、監督員に提出することができる。

第13条 産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認し、関係書類を監督員に提示しなければならない。

第14条 不当介入における通報義務について

1 妨害又は不当要求に対する通報義務

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることができる。

2 履行期間の延長について

受注者は、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。

第15条 工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）について

受注者は「工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」に基づき照査を実施すること。

第16条 工事書類の作成について

工事施工に伴い、受注者が作成、提出、保存等する書類とその取扱いについては「工事書類作成提出要領」に基づき実施すること。

第17条 一般的制限値を超える車両の運行について

岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-36交通安全管理第13項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、受注者は関係資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。特殊車両通行の確認は、「公共工事における大型車の通行適正化に向けた取り組みについて（通知）」（平成29年12月25日付け技第622号）によるものとする。

第18条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1 本工事は、工事期間中（準備、後片づけ期間を含む）における真夏日の日数を基に、設計変更時に現場管理費を補正する試行対象工事である。

2 用語の定義

ア 真夏日

日最高気温が30度以上の日をいう。

イ 工事期間

準備、後片づけ期間を含めた工事期間をいう。

なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事中止期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率 = 工事期間の真夏日 ÷ 工事期間

3 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督員へ提出する。

4 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温を用いることを標準とするが、環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることもできることとする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25度以上となる日を真夏日と見なす。但し、これにより難しい場合は、施工現場を代表する1地点で気象庁の観測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

なお、計測に要する費用は受注者の負担とする。

5 受注者は、監督員へ計測結果の資料を提出するものとする。

6 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工事期間中の日最高気温から真夏日率を算定した上で熱中症対策補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

熱中症対策補正値（%）= 真夏日率 × 補正係数 ※補正係数：1.2

第19条 法定外の労災保険の付保

受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

第20条 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について

1 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実

特記仕様書

績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合には、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終変更時点で設計変更できることとする。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

(宿泊費、借上費については、労働者確保に係るものに限る)

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2 受注者は、労働者確保に要する設計変更を希望する場合、工事着手日までに実施計画書(様式1)を作成し発注者へ協議するものとする。発注者は協議があった場合、実績変更対象費の設計計上割合を受注者へ通知する。

3 最終変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、実績報告書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書のないものは金額の適切性を証明する金額計算書など)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

4 受注者の責による工事工程の遅れ等、受注者の責に帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

5 受注者から提出された書類に虚偽の申告があった場合については、法的処置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

第21条 行政情報流出防止対策の強化

1 受注者は、本工事の履行に関する全ての行政情報(個人情報を含む)について適切な流出防止対策をとるものとする。

2 受注者は、本工事で行政情報を取り扱う場合には、行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。

(関係法令等の遵守)

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。

(行政情報の目的外使用の禁止)

受注者は、発注者の許可無く本工事の履行に関して取り扱う行政情報を本工事の目的以外に使用してはならない。

(社員等に対する指導)

受注者は、受注者の社員等に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

(契約終了時等における行政情報の返却)

受注者は、本工事の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本工事の実施完了後または本工事の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。

(行政情報の管理体制の確保)

受注者は、行政情報を適正に管理する体制を確保しなければならない。

(行政情報の電子的な取り扱い)

受注者は、本工事の実施に際し、行政情報の電子的な取り扱いをしてはならない。

(事故の発生時の措置)

1) 受注者は、本工事の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

3 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。

第22条 まんなかホリデーの取組について

1 受注者は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。

なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。

2 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。

(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)

第23条 以下の特記仕様は、条件明示により指定されたものを適用する。

1. 建設現場環境改善モデル工事

本工事は、建設現場環境改善モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照してください。

2. 週休2日制モデル工事

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の週休2日制モデル工事実施要領」を参照してください。

3. 建設キャリアアップシステム活用モデル工事

本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の建設キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領」を参照してください。

4. 若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事(入札参加条件)

1 女性技術者(現場代理人を含む)(以下「女性技術者等」という。)が現場で働くための環境整備

(1) 本工事は、若手技術者等の登用・育成の促進を目的とする試行工事である。

(2) 受注者は、女性技術者等を配置する場合、工事着手前に女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備について、監督員と協議し、その内容を施工計画書の作業環境の整備に記載のうえ提出するものとする。

特記仕様書

- (3) 女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に要した費用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の設置等）について、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用については設計変更の対象とする。
5. 若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価落札方式）
- 1 女性技術者（現場代理人を含む）（以下「女性技術者等」という。）が現場で働くための環境整備
- (1) 本工事は、若手技術者等の登用・育成の促進を目的とする試行工事である。
- (2) 受注者は、女性技術者等を配置する場合、工事着手前に女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備について、監督員と協議し、その内容を施工計画書の作業環境の整備に記載のうえ提出するものとする。
- (3) 女性技術者等が現場で働くために必要な施設や設備に要した費用（女性専用トイレの設置、女性専用更衣室の設置等）について、それを証明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用については設計変更の対象とする。
6. ICTを活用したモデル工事（発注者指定型）
- 本工事は、発注者指定型の「ICTを活用したモデル工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部及び都市建設部発注のICTを活用したモデル工事実施要領」を参照してください。
7. ICTを活用したモデル工事（施工者希望型）
- 本工事は、施工者希望型の「ICTを活用したモデル工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部及び都市建設部発注のICTを活用したモデル工事実施要領」を参照してください。
8. フレックス工期（任意着手方式）
- 1 本工事はフレックス工期による契約方式（任意着手方式）の工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
- 2 受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。
- (1) 落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して3日以内（請負予定価格が4,500万円以上の場合は開札後の確認資料の提出期限日まで）に工期様式第1号により工事開始日を通知するものとする。
- (2) 積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が施工時期を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。
- (3) 契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。
- (4) 受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
- なお、登録する技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
- (5) 「現場代理人・技術者届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
- (6) 契約締結後に工事開始日を変更する必要がある場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。
- (7) 低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始期限日以降に契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限日から工期日数を確保した日とする。
9. フレックス工期（発注者指定方式）
- 1 本工事はフレックス工期による契約方式（発注者指定方式）の工事であり、発注者が指定する日を工事開始日とするものである。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
- 2 受注者は、次のとおり実施すること。
- (1) 積算にあたっては、工事開始日を起算日とした工期日数分を工事期間としている。
- (2) 契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。
- (3) 受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録申請しなければならない。
- なお、登録する技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
- (4) 「現場代理人・技術者届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
- (5) 契約締結後に工事開始日を変更する必要がある場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、変更契約を締結するものとする。
- (6) 低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始日以降に契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始日から工期日数を確保した日とする。
10. 人材育成型総合評価落札方式モデル工事
- 本工事は、人材育成型総合評価落札方式モデル工事です。詳細は、「岐阜県建設工事における人材育成型総合評価落札方式試行要領」を参照してください。
11. BIM/CIM適用工事（発注者指定型）
- 本工事は、発注者指定型の「BIM/CIM適用工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部BIM/CIM適用工事試行要領を参照してください。
12. BIM/CIM適用工事（受注者希望型）
- 本工事は、受注者希望型の「BIM/CIM適用工事」です。詳細は、「岐阜県県土整備部BIM/CIM適用工事試行要領を参照してください。
13. ASP方式の情報共有システム利用工事

特記仕様書

本工事は、ASP方式の情報共有システム利用工事です。詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領（工事版）」を参照してください。

14. 建設現場における遠隔臨場実施工事

本工事は、建設現場における遠隔臨場実施工事です。詳細は「建設現場における遠隔臨場に関する試行要領」を参照してください。

第24条 除草作業について（県土整備部発注工事のみ対象）

除草作業（準備として行うものを含む）を実施する場合は、「安全な除草作業の手引き（案）」（令和6年4月 県土整備部）に基づき対応すること。

第25条 総合評価落札方式による契約について

総合評価落札方式により契約を締結する場合にあっては、加点となる技術提案を含めた技術資料に記載された事項（第2条により協議を行った履行項目）について受注者は履行しなければならない。施工中（監督員の請求があったとき）又は工事完成時に、証明書類を提示しなければならない。

- （1）受注者の責により履行されなかった場合には、入札参加資格停止、工事成績評定の減点を行うものとする。
- （2）技術提案型総合評価落札方式の場合において受注者の責により履行されなかった場合には、上記（1）に加え、入札時に付与した加算点の再計算を行い減点分を金額換算し、減額変更するものとする。

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（県）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
工程関係	○ 関連工事	○ 関連する他の工事の工期（施工時期）	競馬場組合発注工事		
		○ 関連する他の工事の内容	建築工事		
	○ 施工の制限	○ 施工内容			
		○ 施工時期	競馬開催時は作業不可		
		○ 施工時間	午前9：00から		
		○ 施工方法			
		○ 工事の抑制期間（交通規制）	競馬開催日は作業不可		
	対外協議未了事項	未了協議の内容			
		制約を受ける内容			
		協議成立の見込み時期			
	協議条件	協議で付された特定条件の項目			
		協議で付された特定条件の影響範囲			
	余裕工期設定工事	工事の着手時期			
	事前調査	地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査	項目		
調査期間					
埋設物等の移設予定時期（見込み時期）					
休日日数	休日日数				
	作業不可能見込み日数				
用地関係	工事用地の未買収（未処理）	場所			
		範囲			
		処理の見込み時期			
		未買収地への立入り可否			
	工事用地の復旧	工事用地等の使用後の復旧内容			
		工事用仮設道路及び資機材置場の借地			
	工事用地の借地	場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
		復旧方法			
		工事に必要な土地の借地料			
	仮設ヤード（消波根固めブロック、桁製作等）	施工者に使用させる仮設ヤード			
		場所			
範囲					
期間					
復旧方法					
公害関係（環境対策）	工事に伴う公害防止対策	公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項			
		施工方法			
		建設機械・設備			
		作業時間等の指定			
	水替・流入防止施設	防止施設の内容			
		設置期間			
	濁水、湧水処理対策	処理施設の内容			
		処理条件の内容			
	事業損失	事前・事後調査の区分			
		調査時期			
調査方法					
調査範囲					
六価クロム溶出試験	対象工種・工法				
	試験実施段階・検体数				

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック	
				係長	担当
安全対策 関係	交通安全施設等	指定の内容			
		指定の期間			
	近接施工	鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工			
		施工方法			
		作業時間			
	防護施設	防護施設の内容			
	交通誘導員等	交通誘導員・保安要員の配置指定			
		場所			
		期間			
		時間			
(配置)人数					
交替要員の有無					
発破作業等の保全設備					
発破作業等の制限内容					
換気設備等	換気設備等の対策内容				
工事用道 路関係	一般道路の使用	資機材搬入経路			
		資機材搬出経路			
		使用期間			
		時間帯			
		使用中・使用後の処置内容			
	仮設道路の設置	安全施設等の設置内容			
		安全施設等の設置期間			
		工事終了後の存置方法			
		工事終了後の撤去方法			
		維持補修の内容			
仮設備関 係	仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容			
		仮設物の引き渡し・引継の期間、時期			
		仮設物の引き渡し・引継の条件			
	仮設備の構造	仮設備の構造			
		仮設備の施工方法			
	仮設備の設計条件				

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック	
				係長	担当
建設副産物関係	建設発生土（受入）	残土受入場所又は仮置場所			
		位置			
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	建設発生土（搬出）	残土受入場所又は仮置場所			
		位置			
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	現場内の再利用・減量化	再利用・減量化の内容			
		使用場所（現場内等）			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
受入施設名					
処理場所					
受入時間					
受入条件					
運搬距離					
建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法				
	受入施設名				
	処理場所				
	受入時間				
	受入条件				
	運搬距離				
工事支障物件等	占用物件等の工事支障物件の存在	占用物件の有無			
		工事支障物件			
		支障物件			
		管理者（所有者）			
		支障物件の位置			
		支障物件移設時期			
		支障物件工事方法			
		支障物件防護方法			
	占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容			
		重複する占用物件工事の期間			
薬液注入関係	設計・施工条件	設計条件			
		工法区分			
		材料種類			
		施工範囲			
		削孔数量			
		削孔延長			
		注入量			
	注入圧				
周辺環境調査	環境調査の内容				

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等	チェック	
			係長	担当
その他	工用資機材の保管及び仮置き	保管・設置場所		
		保管期間		
		保管方法		
	現場発成品	品名		
		数量		
		引渡し場所		
		再使用の有無		
	支給材料及び貸借品	品名		
		数量		
		品質		
		規格寸法又は性能		
		引渡し場所		
	架設（仮設）工法の指定	施工方法		
		施工条件		
	工用電力の指定	内容		
	新技術・新工法等の指定	新技術・新工法・特許工法の内容		
	工事材料・資材の使用	県産材の優先利用可能の有無		
		リサイクル認定製品の優先利用可能の有無		
	調査試験に対する協力	公共事業労務費調査		
		諸経費動向調査		
		施工合理化調査		
		施工形態動向調査		
	立木伐採	対象範囲		
		処理方法		
		受入施設名		
		処理場所		
		受入時間		
		受入条件		
	設計内容の未検討項目	未検討内容		
		検討終了時期		
技術者の配置	本工事の主任技術者は専任とする			
行政情報流出防止対策（個人情報を含む）	行政情報の内容			
	行政情報の使用目的			
	行政情報の管理体制			
	行政情報の返却			
モデル工事等	建設現場環境改善モデル工事			
	週休2日制モデル工事			
	建設キャリアアップシステム活用モデル工事			
	若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）			
	若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）			
	ICTを活用したモデル工事（発注者指定型）			
	ICTを活用したモデル工事（施工者希望型）			
	フレックス工期（任意着手方式）			
	フレックス工期（発注者指定方式）			
	人材育成型総合評価落札方式モデル工事			
	BIM/CIM適用工事（発注者指定型）			
	BIM/CIM適用工事（受注者希望型）			
	ASP方式の情報共有システム利用工事			
	建設現場における遠隔臨場実施工事			
○ その他	○	競馬組合と日程調整し施工すること		
	○	音及び振動が発生する作業は慎重に行うこと		