

参 考 資 料

令和07年度
下水工第 R7-1号

公共下水道事業岐南西処理分区・円城寺処理分区第R7-1工区面整備工事参考資料

羽島郡 岐南町 薬師寺地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

工事番号	下水工第R7-1号	事業名	公共下水道事業		
路河川名		工事名	岐南西処理分区・円城寺処理分区第R 7－1工区面整備工事 参考資料		
年 度	令和07年度	施工箇所	羽島郡 岐南町 薬師寺地内		
事業概要	施工箇所 1		施工箇所 2		設計年月日
	岐南西処理分区		円城寺処理分区		
	開削工		推進工		施工方法
	PRPφ200mm 路線延長 L=764.1m		鋼管さや管推進φ300mm 路線延長 L=18.2m		
	PRPφ150mm 路線延長 L=445.0m		小口径低耐荷力管圧入式		施工期間
	マンホール工		二工程式 VP200 路線延長 L=174.2m		
	1号組立マンホール設置工 12基		開削工		起工年月日
	A1号組立マンホール設置工 14基		PRPφ200mm 路線延長 L=133.0m		
	塩ビ製小型マンホール設置工 1基		マンホール工 付帯工 N=一式		歩掛適用年月
	取付管設置工 79箇所		1号組立マンホール設置工 8基 取付管設置工 10箇所		
	付帯工 一式		A1号組立マンホール設置工 1基		単価適用年月
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（岐南西補助）					工種区分：下水道工事（2）
開削工	1	式			
管きょ工（開削）＜管径200mm＞	1	式			
管路土工	1	式			
管路掘削	1	式			単価表(SJ0130)
管路埋戻（再生砕石）	1	式			単価表(SJ0140)
発生土処理	1	式			単価表(SJ0160)
管布設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管類					単価表 (SJ0170)
	1	式			
管基礎工					
	1	式			
碎石基礎工					単価表 (SJ0010)
	76	m3			
管路土留工					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0180)
	1	式			
開削水替工					
	1	式			
締切排水(水替)工					単価表 (SJ0220)
	1	式			
地下水低下工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウェルポイント					
運転25日 供用57日	1	式			単価表 (SJ0240)
マンホール工					
	1	式			
組立マンホール					
	1	式			
1号組立マンホール					
	1	式			単価表 (SJ0290)
A1号組立マンホール					
	1	式			単価表 (SJ0310)
既設人孔連絡工					
1号人孔	1	箇所			単価表 (SJ0350)
内副管設置工					
	1	式			単価表 (SJ0640)
取付管およびます工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工					
	1	式			
取付管工					
	1	式			単価表(SJ0370)
管路土工					
	1	式			
取付管土工					
	1	式			単価表(SJ0400)
付帯工					
	1	式			
舗装撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	1,744	m			施工P単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎工					
	1	式			単価表(SJ0430)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装復旧工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12) プラスチック DK 2 全ての費用	515	m2			施工P単価表(CB410260-0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12) プラスチック DK 4 全ての費用	180	m2			施工P単価表(CB410260-0012)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 10 mm プラスチック DK 2 全ての費用	180	m2			施工P単価表(CB410040-0013)
仮設電力設備工					
	1	式			
仮設電力設備工					
	1	式			
ケーブルイント					
低圧受電設備設置・撤去・設置費含む(25kW以下6ヶ月未満)	1	式			単価表(SJ0470)
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
	74	人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			単価表 (F999100001-01)
共通仮設費 (率計上額)					施工地域：一般交通影響有り (2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（岐南西単独）					工種区分：下水道工事（2）
開削工					
	1	式			
管きょ工（開削）＜管径150mm＞					
	1	式			
管路土工					
	1	式			
管路掘削					
	1	式			単価表(SJ0480)
管路埋戻（再生砕石）					
	1	式			単価表(SJ0490)
発生土処理					
	1	式			単価表(SJ0500)
管布設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管類					
	1	式			単価表 (SJ0510)
管基礎工					
	1	式			
碎石基礎工					
	33	m3			単価表 (SJ0520)
管路土留工					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					
	1	式			単価表 (SJ0530)
開削水替工					
	1	式			
締切排水(水替)工					
	1	式			単価表 (SJ0560)
マンホール工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール					
	1	式			
A1号組立マンホール					
	1	式			単価表 (SJ0570)
小型マンホール工					
	1	式			
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 5箇所未満、起点および中間形式、計上する、 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm、通常（6 時、90時）					
	1	箇所			施工歩掛表 (DG010210-0032)
取付管およびます工					
	1	式			
取付管布設工					
	1	式			
取付管工					
	1	式			単価表 (SJ0590)
管路土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管土工					
	1	式			単価表 (SJ0600)
付帯工					
	1	式			
舗装撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	1,028	m			施工P単価表 (CB430510-0008)
舗装版破碎工					
	1	式			単価表 (SJ0630)
舗装復旧工					
	1	式			
仮舗装					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12) プラスチックPR ? 全ての費用	400	m2			施工P単価表 (CB410260-0014)
本復旧 (私道部)					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12) プラスチックPR ? 全ての費用	1,175	m2			施工P単価表 (CB410260-0015)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
	40	人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			単価表(F999100002-02)
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
03:本工事費（円城寺補助）					工種区分：下水道工事（2）
管路					
	1	式			
管きょ工（小口径推進）					
	1	式			
低耐荷力圧入二工程推進工					
	1	式			
推進用硬質塩化ビニル管（低耐荷力圧入二工程）					
	1	式			
推進用硬質塩化ビニル管（2208路線）					
	1	式			単価表(SJ1220)
推進用硬質塩化ビニル管（2209路線-1）					
	1	式			単価表(SJ1230)
推進用硬質塩化ビニル管（2209路線-2）					
	1	式			単価表(SJ1240)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管（2210路線）					
	1	式			単価表 (SJ1250)
発生土処理					
	1	式			
発生土処分工					
	6.100	m3			単価表 (SJ1260)
仮設備工					
	1	式			
坑口工（低耐荷力圧入二工程）					
	8	箇所			単価表 (SJ1270)
鏡切り工（低耐荷力圧入二工程）					
	11.200	m			単価表 (SJ1280)
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)					
	4	箇所			施工歩掛表 (DG030835-0045)
立坑内管布設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工					
φ = 200mm、施工規模20m未満、時間的 制約なし、通常（6時～20時）	3.100	m			施工歩掛表 (DG000110-0048)
鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工					
	1	式			
鋼管Φ300					
318.5×6.9×1000	15.300	m			TJ1310
メタルクラウンΦ300					
	4	個			TJ1320
塩ビ管VUφ200					
31000円÷4m=7750	16	m			TJ1330
塩ビスペーサーΦ200					
	18	個			TJ1340
塩ビスケットΦ200					
	15	個			TJ1350
管削進工					
	1	式			単価表 (SJ0950)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設備工					
	1	式			単価表 (SJ1070)
立坑内配管布設工					
	1	式			単価表 (SJ1290)
補助地盤改良工					
	1	式			
二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0.498m 粘4.05m 土被り長1.729m759L/本	6	本			単価表 (SJ0760)
二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0.498m 粘3.940m 土被り長1.619m759L/本	6	本			単価表 (SJ0770)
二重管スレーナ工法 M2208-1発進立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.916m 土被り長1.500m568L/本	6	本			単価表 (SJ0780)
二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 上流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.638m 土被り長1.922m631L/本	6	本			単価表 (SJ0790)
二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 下流部 複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.688m 土被り長1.972m727L/本	6	本			単価表 (SJ0800)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 上流部					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.435m 土被り長 1.719m639L/本	6	本			単価表 (SJ0810)
二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 下流部					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.455m 土被り長 1.739m639L/本	6	本			単価表 (SJ0820)
二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 上流部					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.900m 土被り長 1.500m556L/本	6	本			単価表 (SJ0830)
二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 下流部					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.881m 土被り長 1.500m636L/本	5	本			単価表 (SJ0840)
二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 上流部					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.061m 土被り長 1.500m543L/本	4	本			単価表 (SJ0850)
二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 下流部					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘4.040m 土被り長 1.500m669L/本	3	本			単価表 (SJ0860)
二重管スレーナ工法 M2212-1発到達立坑 上流部 ②					
複相式2セット 径0m 砂0m 粘3.789m 土被り長 1.500m470L/本	4	本			単価表 (SJ0865)
注入設備据付・解体工（車上）					
	1	現場			単価表 (SJ0870)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	107	m			施工P単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	81	m2			施工P単価表(CB430310-0016)
穀運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用	3.200	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費(各務原市下切町) 東亜道路工業(株) アスファルト処理場 塊50x50x20cm以下	7.500	t			管：T ZC29400001
仮復旧工 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(12) プラスチックDK2、全ての費用	21	m2			施工P単価表(CB410260-0018)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12) プラスチックDK2、全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB410260-0011)
不陸整正(施工パッケージ) 有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーレン RC-40、全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB410010-0019)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管設置工					
	1	式			
取付管布設工 (Dタイプ)					
	7	箇所			単価表 (SJ0650)
立坑工					
	1	式			
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
	1	式			
圧入掘削積込み工					
	34.200	m			単価表 (SJ0890)
底盤コンクリート打設Φ2000					
φ2,000	5	箇所			施工歩掛表 (DG070140-0069)
底盤コンクリート打設Φ1500					
φ1,500	2	箇所			施工歩掛表 (DG070140-0071)
圧入機械設備					
Φ2000	5	箇所			単価表 (SJ0900)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
圧入機械設備					
Φ1500	2	箇所			単価表 (SJ0910)
鋼製ケーシング 存置					
	1	式			単価表 (SJ0920)
仮設ケーシング 損料					
Φ2000 L=2.5m	5	箇所			TJ1270
仮設ケーシング 損料					
Φ1500 L=2.5m	2	箇所			TJ1280
立坑排水					
	7	箇所			単価表 (SJ1160)
排水運搬処理					
Φ2000mm	5	箇所			単価表 (SJ1180)
排水運搬処理					
Φ1500mm	2	箇所			単価表 (SJ1170)
円形覆工板					
Φ2000	5	箇所			単価表 (SJ0930)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板					
Φ1500	2	箇所			単価表(SJ0940)
開削工					
	1	式			
管きょ工（開削）＜PRP管径200mm＞					
	1	式			
管路土工					
	1	式			
管路掘削					
	1	式			単価表(SJ0660)
管路埋戻（再生砕石）					
	1	式			単価表(SJ0670)
発生土処理					
	1	式			単価表(SJ0680)
管布設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管類					単価表 (SJ0690)
	1	式			
管基礎工					
	1	式			
碎石基礎工					単価表 (SJ0010)
	13	m3			
管路土留工					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0700)
	1	式			
マンホール工					
	1	式			
組立マンホール					
	1	式			
1号組立マンホール					単価表 (SJ0740)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A1号組立マンホール					
	1	式			単価表(SJ0750)
管きょ工（開削）＜VU管径200mm＞					
	1	式			
管路土工					
	1	式			
管路掘削					
	1	式			単価表(SJ0665)
管路埋戻（再生砕石）					
	1	式			単価表(SJ0675)
発生土処理					
	1	式			単価表(SJ0685)
管布設工					
	1	式			
管類					
	1	式			単価表(SJ0695)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管基礎工					
	1	式			
碎石基礎工					単価表(SJ0010)
	0.200	m3			
管路土留工					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					単価表(SJ0705)
	1	式			
取付管およびます工					
	1	式			
取付管布設工					
	1	式			
取付管工					単価表(SJ0375)
	1	式			
管路土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管土工					
	1	式			単価表(SJ0405)
付帯工					
	1	式			
舗装撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	290	m			施工P単価表(CB430510-0008)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	222	m2			施工P単価表(CB430310-0016)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用	11	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費(各務原市下切町)					管:T
東亜道路工業(株) アスファルト処理場 塊50x50x20cm以下	26	t			ZC29400001
舗装復旧工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12)、無目、全ての費用	111	m2			施工P単価表(CB410260-0020)
本舗装					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	798	m2			施工P単価表(CB410260-0021)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	798	m2			施工P単価表(CB410010-0022)
全工種共通 (仮設工)					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
	164	人・日			施工歩掛表(WB010212-0089)
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	1	式			単価表 (F999100003-03)
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り (2)-2、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り (2)-2、補正しない

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000200-0001)	
排出ガス対策型（1次）、クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）	0.160	人			RW1014
軽油 小型ローリー	9.200	リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(1次)クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.000	時間			MC001320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ規格			3	クローラ 山積0.45m3(平積0.35m3)	
J02 機種			1	排出ガス対策型（1次）	

リブ付硬質塩化ビニル管設置工				施工歩掛表 (DG000110-0002)	
φ = 2 0 0 mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常 (6時～20時)				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	1.000	m			Q00181010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 管種別			2	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	
J02 呼び径			2	φ = 2 0 0 mm	
J03 施工規模			1	施工規模20m以上	
J04 時間的制約			2	時間的制約なし	
J05 作業時間帯			2	通常 (6時～20時)	

軽量鋼矢板建込(両側)工				施工歩掛表(DG000315-0003)	
掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.000	人			RW1025
特殊作業員	2.000	人			RW1001
普通作業員	6.000	人			RW1002
バックホウ運転費 排出ガス対策型(1次)、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.600	時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	掘削深		2	掘削深2.0m以下	
J02	軽量鋼矢板		1	軽量鋼矢板	
J03	施工区分		1	建込(両側)工	
J04	バックホウ・トラッククレーン規格		4	クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	
J05	機種		1	排出ガス対策型	

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000200-0004)	
排出ガス対策型 (1次) 、クローラ クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.170	人			RW1014
軽油 小型ローリー	8.600	リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型 (1次) クローラ型・クレーン機能付き 山積0.45m3	1.000	時間			MC001357
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 バックホウ規格			5	クローラ クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)	
J02 機種			1	排出ガス対策型 (1次)	

軽量鋼矢板引抜(両側)工				施工歩掛表(DG000315-0005)	
掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.900	人			RW1025
特殊作業員	0.900	人			RW1001
普通作業員	2.700	人			RW1002
バックホウ運転費 排出ガス対策型(1次)、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.200	時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	掘削深		2	掘削深2.0m以下	
J02	軽量鋼矢板		1	軽量鋼矢板	
J03	施工区分		2	引抜(両側)工	
J04	バックホウ・トラッククレーン規格		4	クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	
J05	機種		1	排出ガス対策型	

軽量金属支保設置工				施工歩掛表 (DW000125-0006)	
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.600	人			RW1025
特殊作業員	0.600	人			RW1001
普通作業員	1.800	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 設置・撤去			1	軽量金属支保設置工	
J02 腹起し材種別			1	軽量金属	
J03 切梁材種別			1	水圧式	
J04 設置段数・掘削深			1	1 段 2.0m以下	

軽量金属支保撤去工				施工歩掛表 (DW000125-0007)	
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			RW1025
特殊作業員	0.500	人			RW1001
普通作業員	1.500	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 設置・撤去			2	軽量金属支保撤去工	
J02 腹起し材種別			1	軽量金属	
J03 切梁材種別			1	水圧式	
J04 設置段数・掘削深			1	1 段 2.0m以下	

軽量鋼矢板建込(両側)工				施工歩掛表(DG000315-0008)	
掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.400	人			RW1025
特殊作業員	2.400	人			RW1001
普通作業員	7.200	人			RW1002
バックホウ運転費 排出ガス対策型(1次)、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.500	時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 掘削深			3	掘削深2.5m以下	
J02 軽量鋼矢板			01	軽量鋼矢板	
J03 施工区分			1	建込(両側)工	
J04 バックホウ・トラッククレーン規格			4	クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	
J05 機種			1	排出ガス対策型	

軽量鋼矢板引抜(両側)工				施工歩掛表(DG000315-0009)		
掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)				100	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.900	人			RW1025
特殊作業員		0.900	人			RW1001
普通作業員		2.700	人			RW1002
バックホウ運転費						
排出ガス対策型(1次)、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)		6.500	時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計		100.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 掘削深			3	掘削深2.5m以下		
J02 軽量鋼矢板			01	軽量鋼矢板		
J03 施工区分			2	引抜(両側)工		
J04 バックホウ・トラッククレーン規格			4	クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)		
J05 機種			1	排出ガス対策型		

軽量金属支保設置工				施工歩掛表 (DW000125-0010)	
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.200	人			RW1025
特殊作業員	1.200	人			RW1001
普通作業員	3.600	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 設置・撤去			1	軽量金属支保設置工	
J02 腹起し材種別			1	軽量金属	
J03 切梁材種別			1	水圧式	
J04 設置段数・掘削深			2	2 段 3.5m以下	

軽量金属支保撤去工				施工歩掛表 (DW000125-0011)	
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
普通作業員	3.000	人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 設置・撤去			2	軽量金属支保撤去工	
J02 腹起し材種別			1	軽量金属	
J03 切梁材種別			1	水圧式	
J04 設置段数・掘削深			2	2 段 3.5m以下	

軽量鋼矢板建込(両側)工				施工歩掛表(DG000315-0012)	
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.800	人			RW1025
特殊作業員	2.800	人			RW1001
普通作業員	8.400	人			RW1002
バックホウ運転費 排出ガス対策型(1次)、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.400	時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	掘削深		4	掘削深3.0m以下	
J02	軽量鋼矢板		1	軽量鋼矢板	
J03	施工区分		1	建込(両側)工	
J04	バックホウ・トラッククレーン規格		4	クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	
J05	機種		1	排出ガス対策型	

軽量鋼矢板引抜(両側)工				施工歩掛表(DG000315-0013)	
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
普通作業員	3.000	人			RW1002
バックホウ運転費 排出ガス対策型(1次)、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.900	時間			施工歩掛表(KG000200-0004)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	掘削深		4	掘削深3.0m以下	
J02	軽量鋼矢板		1	軽量鋼矢板	
J03	施工区分		2	引抜(両側)工	
J04	バックホウ・トラッククレーン規格		4	クローラークレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)	
J05	機種		1	排出ガス対策型	

ポンプ運転工				施工歩掛表 (DG000605-0014)	
常時排水、商用電源				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.070	人			[1] RW1001
普通作業員	0.050	人			[1] RW1002
工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ 口径50mm 揚程5m、常時排水	1.000	日			[1] 施工歩掛表 (KG900500-0015)
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.04$	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			2	常時排水	
J02 種別			1	商用電源	

工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ				施工歩掛表 (KG900500-0015)	
口径50mm 揚程5m、常時排水				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ 口径50mm 揚程5m	2.000	日			MC008075
工事用水中ポンプ 機械損料潜水ポンプ 口径50mm 揚程5m	1.000	日			MC008075
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	口径50mm 揚程5m	
J02 施工区分			2	常時排水	

ウエルポイント設置工				施工歩掛表 (DC025905-0016)	
100本未満、サンドフィルター使用有				100	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.700	人			[9] RW1025
特殊作業員	7.500	人			[9] RW1001
普通作業員	11.500	人			[9] RW1002
諸雑費 $\Sigma [9] * 0.33$	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工規模			1	100本未満	
J02 サンドフィルター使用の有無			2	サンドフィルター使用有	

ウエルポイント撤去工				施工歩掛表 (DC025910-0017)	
100本未満				100	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.800	人			[9] RW1025
特殊作業員	5.000	人			[9] RW1001
普通作業員	7.600	人			[9] RW1002
諸雑費 $\Sigma [9] * 0.36$	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工規模			1	100本未満	

ウエルポイントポンプ設置・撤去工					施工歩掛表 (WB252430-0018)
設置・撤去					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.300	人			[9] RW1025
特殊作業員	0.900	人			[9] RW1001
普通作業員	1.200	人			[9] RW1002
諸雑費 Σ [9] * 0.36	1.000	式			X981036
土木一般世話役	0.100	人			[1] RW1025
特殊作業員	0.600	人			[1] RW1001
普通作業員	0.800	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.26	1.000	式			X981036

ウエルポイントポンプ設置・撤去工				施工歩掛表(WB252430-0018)	
設置・撤去				1	組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 作業区分			1	設置・撤去	

ウエルポイントポンプ運転管理工				施工歩掛表 (WB252440-0019)	
1組				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.200	人			[9] RW1025
特殊作業員	0.700	人			[9] RW1001
諸雑費 Σ [9] * 0.35	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 ポンプ使用組数(組)			1	1組	

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (DG010110-0020)	
1号 3m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	1.000	箇所			Q00190010400
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様区分			4	1号 3m以下	
J02 施工規模			2	4箇所以上	
J03 作業時間制限			2	時間制限なし	
J04 作業時間帯			2	通常（6時～20時）	

モルタル上塗り(マンホール用)				施工歩掛表(DG010015-0021)	
全ての費用、普通セメント				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					
普通、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表(CB240060-0007)
左官	0.330	人			RW1035
普通作業員	0.330	人			RW1002
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 モルタル量 (m3/m2)			0.02	0.02 m3	
J03 材料種別			02	普通セメント	
J04 費用の内訳			1	全ての費用	

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (DG010110-0022)	
0号または楕円 2m超～3m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			Q00190010200
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様区分			2	0号または楕円 2m超～3m以下	
J02 施工規模			1	4箇所未満	
J04 作業時間帯			2	通常（6時～20時）	

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表(DG010110-0023)	
0号または楕円 2m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	1.000	箇所			Q00190010100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様区分			1	0号または楕円 2m以下	
J02 施工規模			1	4箇所未満	
J04 作業時間帯			02	通常（6時～20時）	

構造物とりこわし工 [標単]				施工歩掛表 (DC073005-0024)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様			2	鉄筋構造物	
J02 作業区分			1	機械施工	
J03 時間的制約・作業時間帯			1	無・昼間	
J04 低騒音・低振動対策			1	低騒音・低振動対策する	

副管取付工（内副管）				施工歩掛表 (DG010040-0025)	
硬質塩化ビニル管、段差1.0m未満				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.150	人			RW1025
特殊作業員	0.150	人			RW1001
普通作業員	0.150	人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 副管種別			1	硬質塩化ビニル管	
J02 副管段差			1	段差1.0m未満	

副管取付工（内副管）				施工歩掛表 (DG010040-0026)	
硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.170	人			RW1025
特殊作業員	0.170	人			RW1001
普通作業員	0.170	人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 副管種別			1	硬質塩化ビニル管	
J02 副管段差			2	段差1.0m以上～1.5m未満	

取付管布設および支管取付(市場単価)				施工歩掛表(DG020105-0027)	
管径φ=100mm、取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）、5箇所以上、時間制限なし、取付管長が3m未満の場合、通常、リフ付硬質塩化ビニル管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1.000	箇所			Q00195030100
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	規格・仕様		4	取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）	
J02	本管管種		5	リフ付硬質塩化ビニル管	
J03	取付管管径（mm）		1	管径φ=100mm	
J04	施工規模		1	5箇所以上	
J05	作業時間制約		1	時間制限なし	
J06	作業時間帯		1	通常	
J07	取付管長（m）		1	取付管長が3m未満の場合	

取付管布設および支管取付(市場単価)				施工歩掛表(DG020105-0028)	
管径φ=100mm、取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）、5箇所以上、時間制限なし、取付管長が3m以上5m未満の場合、通常、リフ付硬質塩化ビニル管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1.000	箇所			Q00195030100
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	規格・仕様		4	取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）	
J02	本管管種		5	リフ付硬質塩化ビニル管	
J03	取付管管径（mm）		1	管径φ=100mm	
J04	施工規模		1	5箇所以上	
J05	作業時間制約		1	時間制限なし	
J06	作業時間帯		1	通常	
J07	取付管長（m）		2	取付管長が3m以上5m未満の場合	

砂基礎工（市場単価）				施工歩掛表 (DG000205-0029)	
機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	1.000	m3			Q00185010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様			2	機械施工	
J02 施工規模			1	施工規模10m3以上	
J03 時間的制約			2	時間的制約なし	
J04 作業時間帯			2	通常（6時～20時）	

リブ付硬質塩化ビニル管設置工				施工歩掛表 (DG000110-0030)	
φ = 1 5 0 mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常 (6時～20時)				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	1.000	m			Q00181010100
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 管種別			2	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	
J02 呼び径			1	φ = 1 5 0 mm	
J03 施工規模			1	施工規模20m以上	
J04 時間的制約			2	時間的制約なし	
J05 作業時間帯			2	通常 (6時～20時)	

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表(DG010110-0031)	
0号または楕円 2m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	1.000	箇所			Q00190010100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様区分			1	0号または楕円 2m以下	
J02 施工規模			2	4箇所以上	
J03 作業時間制限			2	時間制限なし	
J04 作業時間帯			2	通常（6時～20時）	

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）				施工歩掛表 (DG010210-0032)	
5箇所未満、起点および中間形式、計上する、深さ2m以下 本管径150mm及び200mm、通常（6時～20時）				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	1.000	箇所			Q00192010100
鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			Q00192030100
鋳鉄製防護蓋	1.000	組			ZNJ01610
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	規格・仕様区分		1	起点および中間形式	
J02	規格・仕様区分		1	深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	
J03	施工規模		1	5箇所未満	
J05	作業時間帯		2	通常（6時～20時）	
J06	鋳鉄製防護蓋設置費		1	計上する	

取付管布設および支管取付(市場単価)				施工歩掛表(DG020105-0033)	
管径φ=100mm、取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）、5箇所未満、時間制限なし、取付管長が3m未満の場合、通常、リフ付硬質塩化ビニル管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1.000	箇所			Q00195030100
取付管布設および支管取付工 管径 100mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	規格・仕様		4	取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）	
J02	本管管種		5	リフ付硬質塩化ビニル管	
J03	取付管管径（mm）		1	管径φ=100mm	
J04	施工規模		2	5箇所未満	
J05	作業時間制約		1	時間制限なし	
J06	作業時間帯		1	通常	
J07	取付管長（m）		1	取付管長が3m未満の場合	

トラック(クレーン装置付)運転費				施工歩掛表 (KG000500-0034)	
4.0t積2.9t吊				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.170	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.300	リットル			ZC19020000
トラック機械損料 クレーン装置付 4.0～4.5 t 積2.9 t 吊	1.000	時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			2	4.0t積2.9t吊	

誘導管推進工機械器具損料(1)				施工歩掛表(DG030410-0035)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料	1.000	日			ZNJ01460
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

誘導管推進工機械器具損料(2)				施工歩掛表(DG030415-0036)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料(固定部)					
呼び径 200 mm用	1.000	式			施工歩掛表(DG030520-0037)
推進器具類損料(変動部)					
呼び径 200 mm用	20.000	m			施工歩掛表(DG030520-0038)
合計特殊処理					
Σ*20.0000000	1.000	式			XQ
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	推進延長(m)		20	20 m	
J02	規格(固定部)		200	呼び径 200 mm用	
J04	規格(変動部)		200	呼び径 200 mm用	

推進器具類損料(固定部)				施工歩掛表(DG030520-0037)		
呼び径 200 mm用				1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
損料		1.000	式			ZNJ01460
合 計		1.000	式			
単位当り		1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 施工名称			1	推進器具類損料(固定部)		
J02 規格			200	呼び径 200 mm用		

推進器具類損料(変動部)				施工歩掛表 (DG030520-0038)		
呼び径 200 mm用				1	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
損料		1.000	m			ZNJ01460
合 計		1.000	m			
単位当り		1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 施工名称			2	推進器具類損料(変動部)		
J02 規格			200	呼び径 200 mm用		

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)					施工歩掛表(DG030425-0039)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料	1.000	日			ZNJ01460
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)				施工歩掛表(DG030430-0040)	
200mm				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料(固定部)					
呼び径 200 mm用	1.000	式			施工歩掛表(DG030520-0041)
推進器具類損料(変動部)					
呼び径 200 mm用	12.000	m			施工歩掛表(DG030520-0042)
合計特殊処理					
Σ*12.0000000	1.000	式			XQ
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	呼び径(mm)		2	200mm	
J02	推進延長(m)		12	12 m	
J03	規格(固定部)		200	呼び径 200 mm用	
J05	規格(変動部)		200	呼び径 200 mm用	

推進器具類損料(固定部)				施工歩掛表(DG030520-0041)		
呼び径 200 mm用				1	式	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
損料		1.000	式			ZNJ01460
合 計		1.000	式			
単位当り		1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 施工名称			1	推進器具類損料(固定部)		
J02 規格			200	呼び径 200 mm用		

推進器具類損料(変動部)				施工歩掛表(DG030520-0042)	
呼び径 200 mm用				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
損料	1.000	m			ZNJ01460
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工名称			2	推進器具類損料(変動部)	
J02 規格			200	呼び径 200 mm用	

ダンプトラック運転費【基準】				施工歩掛表 (KG100500-0043)	
オンロードディーゼル 2t、タイヤ損耗費(良好)、岩石補正なし				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	1.000	人			RW1015
軽油 小型ローリー	21.000	リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料 オンロードディーゼル 2t	1.290	供用日			施工歩掛表 (KG100350-0044)
タイヤ損耗費ダンプトラック (供用当り) 2t 良好	1.290	供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	オンロードディーゼル 2t	
J05 岩石補正区分			01	岩石補正なし	
J06 タイヤ損耗費			1	タイヤ損耗費(良好)	

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KG100350-0044)	
オンロードディーゼル 2 t				1	供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]					
オンロード ディーゼル 2 t 級	1.000	供用日			MC001860
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	オンロードディーゼル 2 t	
J02 岩石補正区分			1	岩石補正なし	

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)				施工歩掛表(DG030835-0045)	
				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.000	人			RW1025
特殊作業員	3.000	人			RW1001
普通作業員	4.000	人			RW1002
電工	1.000	人			RW1009
トラック運転費 クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する	11.600	時間			施工歩掛表(KC010450-0046)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工区分			1	推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	

トラック運転費				施工歩掛表 (KC010450-0046)	
クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.170	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.300	リットル			ZC19020000
トラック機械損料 クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する	1.000	時間			施工歩掛表 (KC919516-0047)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			10	クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	
J02 運転日当り運転時間			1	標準値を使用する	

トラック機械損料				施工歩掛表 (KC919516-0047)	
クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊、標準値を使用する				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄] クレーン装置付 4.0～4.5 t 積2.9 t 吊	1.000	時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			10	クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	
J02 運転日当り運転時間			1	標準値を使用する	

硬質塩化ビニル管設置工				施工歩掛表 (DG000110-0048)	
φ = 2 0 0 mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常 (6時～20時)				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	1.000	m			Q00180010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 管種別			1	硬質塩化ビニル管設置工	
J02 呼び径			2	φ = 2 0 0 mm	
J03 施工規模			2	施工規模20m未満	
J04 時間的制約			2	時間的制約なし	
J05 作業時間帯			2	通常 (6時～20時)	

鏡切り工(鋼製さや管ボーリング推進)				施工歩掛表(DG030760-0049)	
300mm、小型立坑(鋼製ケーシング)				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1.800	m			施工歩掛表(DG030795-0050)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 鋼管呼び径(mm)			3	300mm	
J02 土留種類			6	小型立坑(鋼製ケーシング)	

鏡切り工				施工歩掛表 (DG030795-0050)	
小型立坑 (鋼製ケーシング)				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.019	人			[1] RW1025
溶接工	0.038	人			[1] RW1012
普通作業員	0.019	人			[1] RW1002
諸雑費 Σ [1] * 0.10	1.000	式			X981036
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 土留種類			6	小型立坑 (鋼製ケーシング)	

圧入掘削積込工 φ 2000				施工歩掛表 (DG070105-0051)	
φ 2, 000、粘性土、N≦5、揺動圧入				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 120	人			RW1025
特殊作業員	0. 120	人			RW1001
普通作業員	0. 250	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 000、揺動圧入	0. 800	時間			施工歩掛表 (KG000700-0052)
クラムシェル運転費 油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0. 4m3	0. 420	時間			施工歩掛表 (KG000300-0053)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0. 120	供用日			ZC78790160
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

圧入掘削積込工 φ 2000				施工歩掛表 (DG070105-0051)		
φ 2,000、粘性土、N≦5、揺動圧入				1	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2,000		
J02 土質区分			1	粘性土		
J03 N値			1	N≦5		
J04 圧入機区分			1	揺動圧入		

圧入機械運転費				施工歩掛表 (KG000700-0052)	
φ 2, 000、揺動圧入				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.150	人			RW1014
軽油 小型ローリー	7.400	リットル			ZC19020000
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	1.000	時間			ZN490610
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	
J02 圧入機区分			1	揺動圧入	

クラムシェル運転費				施工歩掛表 (KG000300-0053)	
油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0.4m3				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.160	人			RW1014
軽油 小型ローリー	15.000	リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料 テレスコピック式0.4m3	1.000	時間			MC001455
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			3	油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0.4m3	

圧入掘削積込工 φ 2000				施工歩掛表 (DG070105-0054)	
φ 2, 000、砂質土、N≦30、揺動圧入				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 140	人			RW1025
特殊作業員	0. 140	人			RW1001
普通作業員	0. 280	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 000、揺動圧入	0. 900	時間			施工歩掛表 (KG000700-0052)
クラムシェル運転費 油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0. 4m3	0. 470	時間			施工歩掛表 (KG000300-0053)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0. 140	供用日			ZC78790160
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

圧入掘削積込工 φ 2000				施工歩掛表 (DG070105-0054)		
φ 2, 000、砂質土、N≦30、揺動圧入				1	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000		
J02 土質区分			2	砂質土		
J03 N値			3	N≦30		
J04 圧入機区分			1	揺動圧入		

圧入掘削積込工 φ 1500				施工歩掛表 (DG070105-0055)	
φ 1, 500、粘性土、N≦5、揺動圧入				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 120	人			RW1025
特殊作業員	0. 120	人			RW1001
普通作業員	0. 250	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1, 500、揺動圧入	0. 800	時間			施工歩掛表 (KG000700-0056)
クラムシェル運転費 油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0. 2m3	0. 420	時間			施工歩掛表 (KG000300-0057)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0. 120	供用日			ZC78790160
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

圧入掘削積込工 φ 1500				施工歩掛表 (DG070105-0055)			
φ 1, 500、粘性土、N≤5、揺動圧入				1 m 当り			
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称				入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径 (mm)				1	φ 1, 500		
J02 土質区分				1	粘性土		
J03 N値				1	N≤5		
J04 圧入機区分				1	揺動圧入		

圧入機械運転費				施工歩掛表 (KG000700-0056)	
φ 1, 500、揺動圧入				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.150	人			RW1014
軽油 小型ローリー	7.400	リットル			ZC19020000
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	1.000	時間			ZN490610
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	
J02 圧入機区分			1	揺動圧入	

クラムシェル運転費				施工歩掛表 (KG000300-0057)	
油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0.2m3				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.160	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.900	リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料 テレスコピック式0.15～0.2m3	1.000	時間			MC001440
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0.2m3	

圧入掘削積込工 φ 1500				施工歩掛表 (DG070105-0058)	
φ 1, 500、砂質土、N≦30、揺動圧入				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 140	人			RW1025
特殊作業員	0. 140	人			RW1001
普通作業員	0. 280	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1, 500、揺動圧入	0. 900	時間			施工歩掛表 (KG000700-0059)
クラムシェル運転費 油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0. 2m3	0. 470	時間			施工歩掛表 (KG000300-0060)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0. 140	供用日			ZC78790160
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	

圧入掘削積込工 φ 1500				施工歩掛表 (DG070105-0058)		
φ 1, 500、砂質土、N≦30、揺動圧入				1	m	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値		
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500		
J02 土質区分			2	砂質土		
J03 N値			3	N≦30		
J04 圧入機区分			1	揺動圧入		

圧入機械運転費				施工歩掛表 (KG000700-0059)	
φ 1, 500、揺動圧入				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.150	人			RW1014
軽油 小型ローリー	7.400	リットル			ZC19020000
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	1.000	時間			ZN490610
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	
J02 圧入機区分			1	揺動圧入	

クラムシェル運転費				施工歩掛表 (KG000300-0060)	
油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0.2m3				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.160	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.900	リットル			ZC19020000
油圧クラムシェル機械損料 テレスコピック式0.15～0.2m3	1.000	時間			MC001440
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	油圧クローラ型 テレスコピック式 平積0.2m3	

ケーシング溶接工				施工歩掛表 (DG070110-0061)	
φ 2, 000				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	6. 300	m			施工歩掛表 (DG070115-0062)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	

ケーシング溶接工（m当り）					施工歩掛表 (DG070115-0062)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.150	人			[1] RW1025
溶接工	0.300	人			[1] RW1012
諸雑費 Σ [1] * 0.22	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ケーシング溶接工				施工歩掛表 (DG070110-0063)	
φ 1, 500				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	4. 700	m			施工歩掛表 (DG070115-0062)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	

ケーシング引き上げ工				施工歩掛表 (DG070120-0064)	
φ 2, 000、揺動圧入				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング引き上げ工 (m当り)					
φ 2, 000、揺動圧入	0. 900	m			施工歩掛表 (DG070125-0065)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	
J02 圧入機区分			1	揺動圧入	

ケーシング引き上げ工（m当り）				施工歩掛表(DG070125-0065)	
φ 2,000、揺動圧入				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.620	人			RW1025
特殊作業員	0.620	人			RW1001
普通作業員	1.240	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2,000、揺動圧入	5.000	時間			施工歩掛表(KG000700-0052)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0.620	供用日			ZC78790160
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2,000	
J02 圧入機区分			1	揺動圧入	

ケーシング撤去工				施工歩掛表 (DG070130-0066)	
φ 2, 000				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 070	人			RW1025
特殊作業員	0. 070	人			RW1001
普通作業員	0. 070	人			RW1002
トラック(クレーン装置付)運転費 4. 0t積2. 9t吊	0. 530	時間			施工歩掛表 (KG000500-0034)
ケーシング切断工	59. 700	m			施工歩掛表 (DG070135-0067)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	
J02 ケーシング切断長 (m)			59. 7	59. 7 m	

ケーシング切断工				施工歩掛表 (DG070135-0067)	
				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.140	人			[1] RW1025
溶接工	0.140	人			[1] RW1012
普通作業員	0.140	人			[1] RW1002
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.09$	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ケーシング撤去工				施工歩掛表 (DG070130-0068)	
φ 1, 500				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.070	人			RW1025
特殊作業員	0.070	人			RW1001
普通作業員	0.070	人			RW1002
トラック(クレーン装置付)運転費 4.0t積2.9t吊	0.530	時間			施工歩掛表 (KG000500-0034)
ケーシング切断工	20.600	m			施工歩掛表 (DG070135-0067)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	
J02 ケーシング切断長 (m)			20.6	20.6 m	

底盤コンクリート打設Φ2000				施工歩掛表(DG070140-0069)	
φ2,000				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	3.100	m3			施工歩掛表(DG070145-0070)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ2,000	

底盤コンクリート打設工（m3当り）					施工歩掛表(DG070145-0070)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.260	人			[1] RW1025
特殊作業員	0.260	人			[1] RW1001
普通作業員	0.520	人			[1] RW1002
生コンクリート 30－18－25（20）	10.400	m3			ZNX91695
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.02$	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

底盤コンクリート打設Φ1500				施工歩掛表(DG070140-0071)	
φ 1, 500				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	1. 800	m3			施工歩掛表(DG070145-0070)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	

機械設置撤去工				施工歩掛表 (DG070150-0072)		
φ 2, 000、揺動圧入				1	回	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0. 170	人			RW1025
特殊作業員		0. 170	人			RW1001
普通作業員		0. 340	人			RW1002
圧入機械運転費		1. 400	時間			施工歩掛表 (KG000700-0052)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引		0. 170	供用日			ZC78790160
騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付		0. 170	供用日			
合 計		1. 000	回			
単位当り		1. 000	回		当り	
条 件 名 称			入 力 値		条 件 値	
J01 工種区分			1		機械設置撤去工	
J02 呼び径 (mm)			3		φ 2, 000	
J03 圧入機区分			1		揺動圧入	

機械退避・再設置工				施工歩掛表 (DG070150-0073)	
φ 2, 000、揺動圧入				1	回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 160	人			RW1025
特殊作業員	0. 160	人			RW1001
普通作業員	0. 320	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 2, 000、揺動圧入	1. 300	時間			施工歩掛表 (KG000700-0052)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0. 160	供用日			ZC78790160
合 計	1. 000	回			
単位当り	1. 000	回	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 工種区分			2	機械退避・再設置工	
J02 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	
J03 圧入機区分			1	揺動圧入	

機械設置撤去工				施工歩掛表 (DG070150-0074)	
φ 1, 500、揺動圧入				1	回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.170	人			RW1025
特殊作業員	0.170	人			RW1001
普通作業員	0.340	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1, 500、揺動圧入	1.400	時間			施工歩掛表 (KG000700-0056)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0.170	供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 工種区分			1	機械設置撤去工	
J02 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	
J03 圧入機区分			1	揺動圧入	

機械退避・再設置工				施工歩掛表 (DG070150-0075)	
φ 1, 500、揺動圧入				1	回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.160	人			RW1025
特殊作業員	0.160	人			RW1001
普通作業員	0.320	人			RW1002
圧入機械運転費 φ 1, 500、揺動圧入	1.300	時間			施工歩掛表 (KG000700-0056)
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/16t吊 オペレーター付	0.160	供用日			ZC78790160
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 工種区分			2	機械退避・再設置工	
J02 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	
J03 圧入機区分			1	揺動圧入	

うわ水排水工				施工歩掛表 (DG070155-0076)	
				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.120	人			[1] RW1025
普通作業員	0.120	人			[1] RW1002
ラフテレーンクレーン賃料長期割引 騒対無/排対2次/4.9t吊 オペレーター付	0.120	供用日			[1] ZC78790049
諸雑費 Σ [1] * 0.07	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

スライム処理工				施工歩掛表 (DG070160-0077)	
φ 2, 000				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 170	人			RW1025
特殊作業員	0. 170	人			RW1001
普通作業員	0. 170	人			RW1002
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	

スライム処理工				施工歩掛表 (DG070160-0078)	
φ 1, 500				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.170	人			RW1025
特殊作業員	0.170	人			RW1001
普通作業員	0.170	人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	

円形覆工板設置工 Φ2000				施工歩掛表 (DG070165-0079)	
φ 2, 000				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0. 040	人			RW1025
特殊作業員	0. 040	人			RW1001
普通作業員	0. 080	人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】 クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	0. 300	時間			施工歩掛表 (KG000600-0080)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工名称			1	円形覆工板設置工	
J02 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	

クレーン装置付トラック運転費【基準】				施工歩掛表 (KG000600-0080)	
クレーン付トラック 2.9t吊 4t積				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.170	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.300	リットル			ZC19020000
トラック機械損料 クレーン装置付 4.0～4.5 t 積2.9 t 吊	1.000	時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格			1	クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	

円形覆工板撤去工 Φ2000				施工歩掛表 (DG070165-0081)	
φ 2, 000				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.040	人			RW1025
普通作業員	0.040	人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】 クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	0.290	時間			施工歩掛表 (KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工名称			2	円形覆工板撤去工	
J02 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	

円形覆工板開閉工Φ2000				施工歩掛表(DG070170-0082)	
φ 2, 000				1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.070	人			RW1025
普通作業員	0.140	人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】 クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	0.550	時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			3	φ 2, 000	

円形覆工板設置工Φ1500				施工歩掛表(DG070165-0083)	
φ 1, 500				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.040	人			RW1025
特殊作業員	0.040	人			RW1001
普通作業員	0.080	人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】 クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	0.300	時間			施工歩掛表(KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工名称			1	円形覆工板設置工	
J02 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	

円形覆工板撤去工 Φ1500				施工歩掛表 (DG070165-0084)	
φ 1, 500				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.040	人			RW1025
普通作業員	0.040	人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】 クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	0.290	時間			施工歩掛表 (KG000600-0080)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 施工名称			2	円形覆工板撤去工	
J02 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	

円形覆工板開閉工				施工歩掛表 (DG070170-0085)	
φ 1, 500				1	回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.070	人			RW1025
普通作業員	0.140	人			RW1002
クレーン装置付トラック運転費【基準】 クレーン付トラック 2.9t吊 4t積	0.550	時間			施工歩掛表 (KG000600-0080)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 呼び径 (mm)			1	φ 1, 500	

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (DG010110-0086)	
1号 3m超～4m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	1.000	箇所			Q00190010500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 規格・仕様区分			5	1号 3m超～4m以下	
J02 施工規模			1	4箇所未満	
J04 作業時間帯			02	通常（6時～20時）	

硬質塩化ビニル管設置工				施工歩掛表 (DG000110-0087)	
φ = 2 0 0 mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常 (6時～20時)				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	1.000	m			Q00180010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 管種別			1	硬質塩化ビニル管設置工	
J02 呼び径			2	φ = 2 0 0 mm	
J03 施工規模			2	施工規模20m未満	
J04 時間的制約			2	時間的制約なし	
J05 作業時間帯			2	通常 (6時～20時)	

取付管布設および支管取付(市場単価)				施工歩掛表(DG020105-0088)	
管径φ=150mm、取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）、5箇所未満、時間制限なし、取付管長が3m未満の場合、通常、リフ付硬質塩化ビニル管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	1.000	箇所			Q00195030300
取付管布設および支管取付工 管径 150mm 可とう性支管設置 加算額	1.000	箇所			Q00195030700
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01	規格・仕様		4	取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）	
J02	本管管種		5	リフ付硬質塩化ビニル管	
J03	取付管管径（mm）		3	管径φ=150mm	
J04	施工規模		2	5箇所未満	
J05	作業時間制約		1	時間制限なし	
J06	作業時間帯		1	通常	
J07	取付管長（m）		1	取付管長が3m未満の場合	

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0089)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	1.000	人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0090)	
12m以内、運搬重量= 8.946 t、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、片道運搬距離= 10 km、無				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 仮設材運搬費			2	仮設材等運搬費（往復）	
J02 運搬重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 運搬重量（t）			8.946	運搬重量= 8.946 t	
J05 貨物の種類			1	12m以内	
J06 片道運搬距離（km）			10	片道運搬距離= 10 km	
J07 冬期割増（F 1）			1	冬期割増なし（補正なし）	
J08 深夜・早朝割増（F 2）			1	深夜・早朝割増なし（補正なし）	
J09 その他諸料金の有無			2	無	

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0091)	
積込み取卸し（往復分）				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)					
積込み取卸し（往復分）	8.950	t			施工歩掛表(WB010040-0092)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 作業区分			02	積込み取卸し（往復分）	

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0092)	
積込み取卸し(往復分)				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 作業区分			2	積込み取卸し(往復分)	

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0093)	
12m以内、運搬重量= 5.112 t、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、片道運搬距離= 10 km、無				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 仮設材運搬費			2	仮設材等運搬費（往復）	
J02 運搬重量明細出力区分			02	表示しない	
J04 運搬重量（t）			5.112	運搬重量= 5.112 t	
J05 貨物の種類			01	12m以内	
J06 片道運搬距離（km）			10	片道運搬距離= 10 km	
J07 冬期割増（F 1）			01	冬期割増なし（補正なし）	
J08 深夜・早朝割増（F 2）			01	深夜・早朝割増なし（補正なし）	
J09 その他諸料金の有無			2	無	

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0094)	
積込み取卸し（往復分）				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)					
積込み取卸し（往復分）	5.110	t			施工歩掛表(WB010040-0095)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 作業区分			02	積込み取卸し（往復分）	

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0095)	
積込み取卸し(往復分)				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 作業区分			2	積込み取卸し(往復分)	

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0096)	
12m以内、運搬重量= 18 t、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、 片道運搬距離= 10 km、無				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 仮設材運搬費			2	仮設材等運搬費（往復）	
J02 運搬重量明細出力区分			02	表示しない	
J04 運搬重量（t）			18	運搬重量= 18 t	
J05 貨物の種類			01	12m以内	
J06 片道運搬距離（km）			10	片道運搬距離= 10 km	
J07 冬期割増（F 1）			01	冬期割増なし（補正なし）	
J08 深夜・早朝割増（F 2）			01	深夜・早朝割増なし（補正なし）	
J09 その他諸料金の有無			2	無	

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0097)	
積込み取卸し（往復分）				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)					
積込み取卸し（往復分）	18.000	t			施工歩掛表(WB010040-0098)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 作業区分			02	積込み取卸し（往復分）	

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0098)	
積込み取卸し(往復分)				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	
条 件 名 称			入 力 値	条 件 値	
J01 重量明細出力区分			2	表示しない	
J04 作業区分			2	積込み取卸し(往復分)	

管路掘削			単価表 (SJ0130)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	914.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	368.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）					単価表 (SJ0140)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	1,125.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

機械投入埋戻工(バック材)					単価表 (SJ0150)
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生クラッシャーレン					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.500	人			RW1025
普通作業員	3.800	人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	133.000	m3			ZC12160040
バックホウ運転費 排出ガス対策型 (1次) 、クローラ 山積 0.45m3 (平積0.35m3) タンバ締固め (施工パッケージ)	6.200	時間			施工歩掛表 (KG000200-0001)
全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土処理					単価表 (SJ0160)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	1,252.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

残土運搬費（処分費含む）					単価表 (SJ0030)
					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
10.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準、バックホウ処理費（建設発生土）	120.000	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
サンドリサイクル改良土センタ（ほぐし状態）	120.000	m3			管：T ZC30000051
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管類					
単価表 (SJ0170)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） 埋設テープ（標識シート）幅75mm	747.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0002)
	747.000	m			TJ0440
マンホール用可とう継手 PRP φ 200 拡張バンドタイプ	32.000	個			TJ0420
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

碎石基礎工			単価表 (SJ0010)		
			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生碎石 (R C) R C - 4 0	120.000	m3			ZC12160040
埋戻し(施工パッケージ) 最大埋戻幅1m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0180)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下 1段支保	165.700	m			単価表 (SJ0211)
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 1段支保	146.300	m			単価表 (SJ0190)
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 2段支保	120.500	m			単価表 (SJ0200)
軽量鋼矢板土留 H=3.0m以下 2段支保	131.200	m			単価表 (SJ0210)
軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下 2段支保	37.500	m			単価表 (SJ0212)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0211)
H=2.0m以下 1段支保					165.7 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工					
掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	165.700	m			施工歩掛表 (DG000315-0003)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	165.700	m			施工歩掛表 (DG000315-0005)
軽量金属支保設置工					
1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	165.700	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)
軽量金属支保撤去工					
1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	165.700	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)
軽量鋼矢板損料					
H=2.0m以下 1段支保	165.700	m			TJ1090
軽量鋼矢板修理・損耗費					
H=2.0m以下 1段支保	3.300	現場			TJ1100
軽量金属支保工損料					
H=2.0m以下 1段支保	165.700	m			TJ1110
軽量金属支保工修理・損耗費					
H=2.0m以下 1段支保	1.000	現場			TJ1120

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0211)		
H=2.0m以下 1段支保			165.7 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	165.700	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0190)
H=2.5m以下 1段支保					146.3 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	146.300	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	146.300	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)
軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	146.300	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)
軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	146.300	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 1段支保	146.300	m			TJ0900
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	2.900	現場			TJ0910
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 1段支保	146.300	m			TJ0920
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	1.000	現場			TJ0930

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0190)		
H=2.5m以下 1段支保			146.3 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	146.300	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0200)
H=2.5m以下 2段支保					120.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	120.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	120.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	120.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式	120.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 2段支保	120.500	m			TJ0940
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	2.500	現場			TJ0950
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 2段支保	120.500	m			TJ0960
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0970

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0200)		
H=2.5m以下 2段支保			120.5 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	120.500	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0210)
H=3.0m以下 2段支保					131.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工					
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	131.200	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	131.200	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)
軽量金属支保設置工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	131.200	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	131.200	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料					
H=3.0m以下 2段支保	131.200	m			TJ0980
軽量鋼矢板修理・損耗費					
H=3.0m以下 2段支保	2.700	現場			TJ0990
軽量金属支保工損料					
H=3.0m以下 2段支保	131.200	m			TJ1000
軽量金属支保工修理・損耗費					
H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1010

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0210)		
H=3.0m以下 2段支保			131.2 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	131.200	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0212)
H=3.5m以下 2段支保					37.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	37.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)
軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	37.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	37.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	37.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料 H=3.5m以下 2段支保	37.500	m			TJ1130
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=3.5m以下 2段支保	1.100	現場			TJ1140
軽量金属支保工損料 H=3.5m以下 2段支保	37.500	m			TJ1150
軽量金属支保工修理・損耗費 H=3.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1160

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0212)		
H=3.5m以下 2段支保			37.5 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	37.500	m			
単位当り	1.000	m	当り		

締切排水(水替)工					単価表 (SJ0220)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 常時排水、商用電源	20.000	日			施工歩掛表 (DG000605-0014)
ポンプ据付・撤去工	1.000	現場			単価表 (SJ0230)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポンプ据付・撤去工					単価表 (SJ0230)
					1 現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.080	人			RW1002
合 計	1.000	現場			
単位当り	1.000	現場	当り		

ウエルポイント 運転25日 供用57日			単価表 (SJ0240)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウエルポイント設置工 100本未満、サンドフィルター使用有	195.000	本			施工歩掛表 (DC025905-0016)
ウエルポイント撤去工 100本未満	195.000	本			施工歩掛表 (DC025910-0017)
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	1.000	組			施工歩掛表 (WB252430-0018)
ウエルポイントポンプ運転管理工 1組	25.000	日			施工歩掛表 (WB252440-0019)
ウエルポイント損料 一式 ポンプ 1組 供用日数25日 ウエルポイント195本	1.000	式			単価表 (SJ0250)
ジェット装置損料 供用57日	1.000	式			単価表 (SJ0280)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ウェルボ°イント損料 一式 ホンフ° 1組 供用日数25日 ウェルボ°イント195本					単価表 (SJ0250) 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウェルボ°イント損料 ウェルボ°イント 供用57日	1.000	式			単価表 (SJ0260)
ウェルボ°イント損料 ヘッド°ーライン 供用57日	1.000	式			単価表 (SJ0270)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ウエルボ°イント損料					単価表 (SJ0260)
ウエルボ°イント 供用57日					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ウエルボ°イント(1現場当り損料) Φ 50 * 0.7m	195.000	本			TJ1020
ライザ°ーハ°イフ° (1現場当り損料) Φ 40 * 3.6m	195.000	本			TJ1030
ライザ°ーソケット(1現場当り損料) Φ 40	195.000	個			TJ1040
スイング°ジョイント(1現場当り損料) Φ 40	195.000	個			TJ1050
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ウエルボ°イント損料					単価表 (SJ0270)
ヘッダーライン 供用57日					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ヘッダーパイ° (1現場当り損料) Φ 150 * 3m	195. 000	本			TJ1060
ヘッダーカップ° リンク° (1現場当り損料) Φ 150	195. 000	個			TJ1070
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

ジェット装置損料					単価表 (SJ0280)
供用57日					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ジェットポンプ (1現場当り損料)					
Φ80＊15kW	1.000	組			TJ1080
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

1号組立マンホール					単価表 (SJ0290)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)					
1 号 3m以下	12. 000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0020)
マンホール鉄蓋 φ 600 T-25	12. 000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg (袋)	12. 000	袋			TJ0010
調整リング (100mm)	12. 000	個			TJ0030
調整リング (150mm)	4. 000	個			TJ0040
斜壁 300mm (1号)	5. 000	個			TJ0100
斜壁 450mm (1号)	6. 000	個			TJ0110
斜壁 600mm (1号)	1. 000	個			TJ0120

1号組立マンホール					単価表 (SJ0290)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管取付け壁 900mm (1号)	1.000	個			TJ0200
管取付け壁 1200mm (1号)	5.000	個			TJ0210
管取付け壁 1500mm (1号)	2.000	個			TJ0220
管取付け壁 1800mm (1号)	4.000	個			TJ0230
直壁 300mm (1号)	1.000	個			TJ0130
底版 (1号)	12.000	個			TJ0240
削孔 (PRP φ 150)	10.000	箇所			TJ0380
削孔 (PRP φ 200)	28.000	箇所			TJ0390

1号組立マンホール					単価表 (SJ0290)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
底部工 (組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	12.000	箇所			単価表 (SJ0300)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

底部工(組立式)			単価表(SJ0300)		
インバート付底塊使用しない RC-40			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、生コン各種、 一般養生、現場内小運搬無し、小型 モルタル上塗り(マンホール用)	0.164	m3			施工P単価表(CB240010-0006)
全ての費用、普通セメント	0.739	m2			施工歩掛表(DG010015-0021)
再生砕石(RC)					
RC-40	0.190	m3			ZC12160040
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

A1号組立マンホール					単価表 (SJ0310)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0022)
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m以下	3.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0023)
底部工 (組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	4.000	箇所			単価表 (SJ0320)
マンホール鉄蓋 φ 600 T-25	4.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg (袋)	4.000	袋			TJ0010
調整リング (150mm)	4.000	個			TJ0040
斜壁 450mm (A1号)	2.000	個			TJ0260
斜壁 600mm (A1号)	2.000	個			TJ0270

A1号組立マンホール					単価表 (SJ0310)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直壁 300mm (A1号)	2.000	個			TJ0280
直壁 900mm (A1号)	1.000	個			TJ0291
管取付け壁 600mm (A1号)	1.000	個			TJ0300
管取付け壁 900mm (A1号)	3.000	個			TJ0310
底版 (A1号)	4.000	個			TJ0330
削孔 (PRP φ 200)	7.000	箇所			TJ0390
削孔 (PRP φ 150)	1.000	箇所			TJ0380
合 計	1.000	式			

A1号組立マンホール				単価表 (SJ0310)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

底部工(組立式)			単価表(SJ0320)		
インバート付底塊使用しない RC-40			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、生コン各種、 一般養生、現場内小運搬無し、小型 モルタル上塗り(マンホール用)	0.126	m3			施工P単価表(CB240010-0006)
全ての費用、普通セメント	0.604	m2			施工歩掛表(DG010015-0021)
再生砕石(RC)					
RC-40	0.160	m3			ZC12160040
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設人孔連絡工			単価表 (SJ0350)		
1号人孔			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	0.004	m3			単価表 (SJ0360)
モルタル練(施工パッケージ) 普通、全ての費用	0.001	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

構造物とりこわし					単価表 (SJ0360)
					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔標単〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、 低騒音・低振動対策する	100.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0024)
処分費（各務原市各務西町）					
(株)木曽石材 コンクリート処理場 有 筋	250.000	t			管：T ZC29410001
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

内副管設置工					単価表 (SJ0640)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
副管取付工 (内副管)					
硬質塩化ビニル管、段差1.0m未満	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010040-0025)
副管取付工 (内副管)					
硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010040-0026)
貼付型内副管継手 (スリム型) Φ150-100	2.000	個			TJ1170
固定バンド (スリム型) Φ100	3.000	個			TJ1180
90° 曲管 Φ100	2.000	個			TJ1190
直管 Φ100	1.000	本			TJ1200
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付管工			単価表 (SJ0370)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 管径 φ =100mm、取付管布設および支管取付 (可とう性支管を設置)、5箇所	12.000	箇所			施工歩掛表 (DG020105-0027)
取付管布設および支管取付(市場単価) 管径 φ =100mm、取付管布設および支管取付 (可とう性支管を設置)、5箇所	31.000	箇所			施工歩掛表 (DG020105-0028)
砂基礎	130.000	m			単価表 (SJ0380)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

砂基礎			単価表 (SJ0380)		
			1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置	0.008	m3			単価表 (SJ0390)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

砂基礎設置					単価表 (SJ0390)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工（市場単価）					
機械施工、施工規模10m3以上、時間 的制約なし、通常（6時～20時）	1.000	m3			施工歩掛表 (DG000205-0029)
砂（サンドクッション用）	1.000	m3			ZC12040000
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

取付管土工					単価表 (SJ0400)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	138.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	11.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
碎石埋戻工	109.000	m3			単価表 (SJ0410)
砂埋戻工	20.000	m3			単価表 (SJ0420)
残土運搬費 (処分費含む)	144.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

碎石埋戻工					単価表 (SJ0410)
					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	100.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

砂埋戻工				単価表 (SJ0420)	
				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂 (サンドクッション用)	100.000	m3			ZC12040000
埋戻し(施工パッケージ) 最大埋戻幅1m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

舗装版破碎工					単価表 (SJ0430)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (t=50mm)	1.000	式			単価表 (SJ0440)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装版破碎(t=50mm)			単価表(SJ0440)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての殻運搬(施工パッケージ)	695.000	m2			施工P単価表(CB430310-0009)
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有処分費(各務原市下切町)	35.000	m3			施工P単価表(CB227010-0010)
東亜道路工業(株) アスファルト処理場 塊 50x50x20cm以下	82.000	t			管:T ZC29400001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

単価表 (SJ0470)					1 式 当り
名称・規格					摘 要
一般用コンクリートポール 7* 末口19 4.3KN	1.000	本			TJ0450
低圧ピンがいし B級 中 立ピン	3.000	個			TJ0460
軽腕金 1.2 トンボ用	1.000	本			TJ0470
丸型アームタイ 2* 25* 945	1.000	本			TJ0480
Uボルト 13* 220mm	1.000	本			TJ0490
亜鉛めっき鋼より線 2種A級 2mm2・7本より・径2.0	1.200	kg			TJ0500
巻付グリップ 22 シンプル・玉がいし	4.000	個			TJ0510
耐衝撃性硬質ビニル電線管用 (HIVE) ターミナルエントランスキャップ 14mm JIS C 8432	1.000	個			TJ0520

単価表 (SJ0470) 1 式 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額
丸形アース棒用リード端子 E-B10 径10用	2.000	本		TJ0610
VV-Rケーブル(SV) 丸形 600V 38mm2 3心	4.000	m		TJ0620
IV電線 600V より線 5.5mm2	3.000	m		TJ0630
玉がいし B級 100*100mm	1.000	個		TJ0640
仮設分電盤ボックス 仮設ボックス W400mm×H500mm×D200mm	1.000	個		TJ0650
配線用遮断器(ノーヒューズブレーカ) TN-S50B 極数3	2.000	個		TJ0660
配線用遮断器(ノーヒューズブレーカ) TN-S30B 極数3	1.000	個		TJ0670
漏電遮断器 低圧 GB223EA 極数3	1.000	個		TJ0680

ケーブル・イント				単価表 (SJ0470)	
低圧受電設備設置・撤去・設置費含む (25kW以下 6ヶ月未満)				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
低圧進相コンデンサ(単相・三相共用)油入式 定格容量20 μ F 200V用 50Hz	1.000	台			TJ0690
低圧進相コンデンサ(単相・三相共用)油入式 定格容量150 μ F 200V用 50Hz	2.000	台			TJ0700
電工	6.000	人			RW1009
普通作業員	3.000	人			RW1002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路掘削			単価表 (SJ0480)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	453.000	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	8.000	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）					単価表 (SJ0490)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	401.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処理					単価表 (SJ0500)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	444.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管類					
単価表 (SJ0510)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） 埋設テープ（標識シート）幅75mm	437.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0030)
	437.000	m			TJ0440
マンホール用可とう継手 PRP φ 150 拡張バンドタイプ	21.000	個			TJ0410
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

碎石基礎工				単価表 (SJ0520)	
				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生碎石 (R C) R C - 4 0	120.000	m3			ZC12160040
埋戻し(施工パッケージ) 最大埋戻幅1m未満	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0530)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下 1段支保	122.000	m			単価表 (SJ0540)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0540)
H=2.0m以下 1段支保					122 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工					
掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	122.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0003)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
掘削深2.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	122.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0005)
軽量金属支保設置工					
1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	122.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)
軽量金属支保撤去工					
1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	122.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)
軽量鋼矢板損料					
H=2.0m以下 1段支保	122.000	m			TJ1090
軽量鋼矢板修理・損耗費					
H=2.0m以下 1段支保	2.500	現場			TJ1100
軽量金属支保工損料					
H=2.0m以下 1段支保	122.000	m			TJ1110
軽量金属支保工修理・損耗費					
H=2.0m以下 1段支保	1.000	現場			TJ1120

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0540)		
H=2.0m以下 1段支保			122 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	122.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

締切排水(水替)工					単価表 (SJ0560)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 常時排水、商用電源	28.000	日			施工歩掛表 (DG000605-0014)
ポンプ据付・撤去工	2.000	現場			単価表 (SJ0230)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

A1号組立マンホール					単価表 (SJ0570)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m以下	10.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0031)
底部工 (組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	10.000	箇所			単価表 (SJ0320)
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	3.000	個			TJ0070
マンホール鉄蓋 φ600 T-14	7.000	個			TJ0080
無収縮モルタル25kg (袋)	10.000	袋			TJ0010
調整リング (100mm)	9.000	個			TJ0030
調整リング (150mm)	4.000	個			TJ0040
斜壁 450mm (A1号)	8.000	個			TJ0260

A1号組立マンホール					単価表 (SJ0570)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
斜壁 600mm (A1号)	2.000	個			TJ0270
管取付け壁 600mm (A1号)	10.000	個			TJ0300
底版 (A1号)	10.000	個			TJ0330
削孔 (PRP φ 150)	10.000	箇所			TJ0380
削孔 (VP φ 100)	10.000	箇所			TJ0340
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付管工			単価表 (SJ0590)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 管径φ=100mm、取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、5箇所	21.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0027)
取付管布設および支管取付(市場単価) 管径φ=100mm、取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、5箇所	15.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0028)
砂基礎	83.000	m			単価表(SJ0380)
取付管布設工(Dタイプ)	2.000	箇所			単価表(SJ0650)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付管布設工 (Dタイプ)					単価表 (SJ0650)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 管径φ=100mm、取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、5箇所	1.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0033)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

取付管土工					単価表 (SJ0600)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	72.000	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
碎石埋戻工	53.000	m3			単価表(SJ0410)
砂埋戻工	10.000	m3			単価表(SJ0420)
残土運搬費(処分費含む)	69.000	m3			単価表(SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装版破碎工					単価表 (SJ0630)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (t=50mm)	1.000	式			単価表 (SJ0610)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装版破碎(t=50mm)					単価表(SJ0610)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての	1,575.000	m2			施工P単価表(CB430310-0009)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有	79.000	m3			施工P単価表(CB227010-0010)
処分費(各務原市下切町)					
東亜道路工業(株) アスファルト処理	185.000	t			管:T
場 塊 50x50x20cm以下					ZC29400001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進用硬質塩化ビニル管（2208路線）					単価表 (SJ1220)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	52.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	42.250	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	42.250	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	42.250	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

誘導管推進工					単価表 (SJ1190)
					20 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
普通作業員	2.000	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	5.800	時間			単価表 (SJ0880)
誘導管推進工機械器具損料 (1)	1.000	日			施工歩掛表 (DG030410-0035)
誘導管推進工機械器具損料 (2)	1.000	日			施工歩掛表 (DG030415-0036)
合 計	20.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊					単価表 (SJ0880)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	0.170	人			RW1014
軽油 小型ローリー	5.300	リットル			ZC19020000
トラック(クレーン装置付)運転費 4.0t積2.9t吊	1.000	時間			施工歩掛表 (KG000500-0034)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

硬質塩化ビニル管推進工					単価表 (SJ1200)
					11 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
普通作業員	2.000	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	5.800	時間			単価表 (SJ0880)
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損 料 (1)	1.000	日			施工歩掛表 (DG030425-0039)
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損 料 (2) 200mm	1.000	日			施工歩掛表 (DG030430-0040)
諸雑費 労務12%	1.000	式			TJ1590
合 計	11.000	m			

硬質塩化ビニル管推進工				単価表 (SJ1200)	
				11	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

スクリーコンベヤ類撤去工					単価表 (SJ1210)
					35 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
普通作業員	2.000	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	8.000	時間			単価表 (SJ0880)
合 計	35.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

推進用硬質塩化ビニル管（2209路線-1）					単価表 (SJ1230)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	50.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	40.450	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	40.450	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	40.450	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進用硬質塩化ビニル管 (2209路線-2)					単価表 (SJ1240)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	54.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	43.250	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	43.250	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	43.250	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

推進用硬質塩化ビニル管（2210路線）					単価表 (SJ1250)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 標準管0.8m	51.000	本			TJ1610
推進用硬質塩化ビニル管 先頭管0.8m	1.000	本			TJ1600
推進用硬質塩化ビニル管 最終管0.8m	1.000	本			TJ1620
誘導管推進工	41.550	m			単価表 (SJ1190)
硬質塩化ビニル管推進工	41.550	m			単価表 (SJ1200)
スクリーコンベヤ類撤去工	41.550	m			単価表 (SJ1210)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処分工				単価表 (SJ1260)	
				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工 ダンプトラック2 t	1.000	m3			単価表 (SJ1300)
処理費 (建設発生土)					
サンドリサイクル改良土センタ (ほぐし状態)	1.000	m3			管 : T ZC30000051
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬工 ダンプトラック2t					単価表 (SJ1300)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 オンロードディーゼル 2t、タイヤ 損耗費(良好)、岩石補正なし	1.000	日			施工歩掛表 (KG100500-0043)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

坑口工（低耐荷力圧入工工程）					単価表 (SJ1270)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.200	人			RW1025
溶接工	0.200	人			RW1012
普通作業員	0.200	人			RW1002
鋼材溶接工	1.900	m			単価表 (SJ1110)
鋼材切断工	3.800	m			単価表 (SJ1120)
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	1.600	時間			単価表 (SJ0880)
止水器 Φ 200	1.000	個			TJ1640
合 計	1.000	箇所			

坑口工（低耐荷力圧入二工程）					単価表 (SJ1270)	
					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	箇所	当り			

鋼材溶接工				単価表 (SJ1110)	
				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.010	人			RW1025
溶接工	0.076	人			RW1012
普通作業員	0.021	人			RW1002
発動発電機運転 60KVA	0.076	日			単価表 (SJ0970)
溶接棒	0.435	kg			TJ1520
溶接機機械損料	0.076	式			TJ1550
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

発動発電機運転					単価表 (SJ0970)
60KVA					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー	48.000	リットル			ZC19020000
発電機損料 60KVA	1.200	日			TJ1360
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

鋼材切断工					単価表 (SJ1120)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.007	人			RW1025
溶接工	0.053	人			RW1012
普通作業員	0.020	人			RW1002
酸素	0.163	m3			TJ1530
アセチレン	0.028	kg			TJ1540
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鏡切り工（低耐荷力圧入工工程）					単価表 (SJ1280)
					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.019	人			RW1025
溶接工	0.038	人			RW1012
普通作業員	0.019	人			RW1002
諸雑費 労務10%	1.000	式			TJ1630
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管削進工					単価表 (SJ0950)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
さや管削進工	14.500	m			単価表 (SJ0960)
残土運搬工	1.200	m3			単価表 (SJ1010)
滑剤注入工	14.500	m			単価表 (SJ1020)
塩ビ管挿入工	20.000	m			単価表 (SJ1040)
中詰注入工	0.600	m3			単価表 (SJ1050)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

さや管削進工					単価表 (SJ0960)
					4.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	2.000	人			RW1001
普通作業員	1.000	人			RW1002
発動発電機運転 60KVA	1.000	日			単価表 (SJ0970)
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	1.000	日			単価表 (SJ0980)
機械器具損料	1.000	日			単価表 (SJ0990)
諸雑費 労務1%	1.000	式			TJ1460
合 計	4.400	m			

さや管削進工

単価表 (SJ0960)

4.4 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

クレーン付きトラック運転			単価表 (SJ0980)		
4 t 積み 2.9 t 吊			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー	31.000	リットル			ZC19020000
運転手 (特殊)	1.000	人			RW1014
クレーン付きトラック機械損料 4 t 積み 2.9 t 吊	1.000	日			TJ1370
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

機械器具損料					単価表 (SJ0990)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
削進機 KYT-204	1. 000	日			TJ1380
斜坑台 KYT-204用	1. 000	日			TJ1390
潜水ポンプ 口径50mm	1. 000	日			TJ1400
ウォータースィベル Φ 60	1. 000	日			TJ1410
スィベルロッド Φ 60	1. 000	日			TJ1420
スィベルヘッド Φ 60	1. 000	日			TJ1430
油圧ホース	1. 000	日			TJ1440
キャブタイヤケーブル 38mm4芯・22mm4芯 20m	1. 000	日			TJ1450

機械器具損料			単価表 (SJ0990)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

残土運搬工				単価表 (SJ1010)	
				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊強力吸引車運転工	1.000	m3			単価表 (SJ1000)
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

特殊強力吸引車運転工					単価表 (SJ1000)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー	31.000	リットル			ZC19020000
運転手 (一般)	1.000	人			RW1015
特殊強力吸引車機械損料	1.000	日			TJ1470
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

滑剤注入工				単価表 (SJ1020)	
				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト	150.000	kg			ZN383100
機械器具損料 (滑材注入工)	1.000	m			単価表 (SJ1030)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

機械器具損料（滑材注入工）					単価表 (SJ1030)
					4.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ 損料	1.000	日			TJ1480
グラウトミキサー 損料	1.000	日			TJ1490
グラウトホース 損料	1.000	日			TJ1500
合 計	4.400	m			
単位当り	1.000	m	当り		

塩ビ管挿入工					単価表 (SJ1040)
					13.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
普通作業員	2.000	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	1.000	日			単価表 (SJ0980)
合 計	13.200	m			
単位当り	1.000	m	当り		

中詰注入工					単価表 (SJ1050)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			RW1025
特殊作業員	0.500	人			RW1001
普通作業員	1.000	人			RW1002
注入材	1.000	m3			単価表 (SJ1060)
発動発電機運転 60KVA	0.500	日			単価表 (SJ0970)
グラウトポンプ 損料	0.500	日			TJ1480
グラウトミキサー 損料	0.500	日			TJ1490
グラウトホース 損料	0.500	日			TJ1500

中詰注入工					単価表 (SJ1050)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費 ポンプ、ミキサ損料15%	1.000	式			TJ1510
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

注入材			単価表 (SJ1060)		
			1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ベントナイト	100.000	kg			ZN383100
セメント	0.500	t			ZN140000
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮設備工					単価表 (SJ1070)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械据付工	1.000	回			単価表 (SJ1080)
機械撤去工	1.000	回			単価表 (SJ1090)
鏡切り工 (鋼製さや管ボーリング推進) 300mm、小型立坑 (鋼製ケーシング)	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG030760-0049)
坑口止水工	8.000	箇所			単価表 (SJ1100)
滑剤・中詰注入設備工	1.000	箇所			単価表 (SJ1130)
機械移設工	1.000	回			単価表 (SJ1140)
滑材・中詰注入設備移設工	1.000	回			単価表 (SJ1150)
合 計	1.000	式			

仮設備工				単価表 (SJ1070)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

機械据付工					単価表 (SJ1080)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.500	人			RW1025
特殊作業員	1.500	人			RW1001
溶接工	2.000	人			RW1012
普通作業員	3.000	人			RW1002
溶接棒	2.500	kg			TJ1520
酸素	2.000	m3			TJ1530
アセチレン	0.500	kg			TJ1540
発電機損料	1.000	日			TJ1360
60KVA					

機械据付工					単価表 (SJ1080)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
クレーン付きトラック機械損料					
4 t 積み 2.9 t 吊	1.000	日			TJ1370
溶接機機械損料					
	1.000	式			TJ1550
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

機械撤去工					単価表 (SJ1090)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			RW1025
特殊作業員	0.500	人			RW1001
普通作業員	1.000	人			RW1002
酸素	2.000	m3			TJ1530
アセチレン	0.500	kg			TJ1540
クレーン付きトラック機械損料 4 t 積み 2.9 t 吊	1.000	日			TJ1370
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

坑口止水工					単価表 (SJ1100)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
止水器 Φ 300	1. 000	個			TJ1560
鋼材溶接工	2. 100	m			単価表 (SJ1110)
鋼材切断工	4. 200	m			単価表 (SJ1120)
普通作業員	0. 500	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2. 9 t 吊	0. 550	日			単価表 (SJ0980)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

滑剤・中詰注入設備工					単価表 (SJ1130)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			RW1025
特殊作業員	0.500	人			RW1001
普通作業員	1.500	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	0.500	日			単価表 (SJ0980)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機械移設工					単価表 (SJ1140)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.000	人			RW1025
特殊作業員	1.000	人			RW1001
溶接工	1.000	人			RW1012
普通作業員	2.000	人			RW1002
溶接棒	2.500	kg			TJ1520
酸素	4.000	m3			TJ1530
アセチレン	10.000	kg			TJ1540
発電機損料					
60KVA	0.500	日			TJ1360

機械移設工					単価表 (SJ1140)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
クレーン付きトラック機械損料					
4 t 積み 2.9 t 吊	1.000	日			TJ1370
溶接機機械損料					
	0.500	式			TJ1550
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

滑材・中詰注入設備移設工					単価表 (SJ1150)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.500	人			RW1025
普通作業員	1.500	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	0.500	日			単価表 (SJ0980)
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

立坑内配管布設工				単価表 (SJ1290)	
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工					
φ = 2 0 0 mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）	5. 000	m			施工歩掛表 (DG000110-0048)
45° 曲管	4. 000	個			TJ1650
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 下流部					単価表 (SJ0760)
複相式2セット レキ0m 砂0.498m 粘4.05m 土被り長1.729m759L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.110	人			RW1025
特殊作業員	0.330	人			RW1001
普通作業員	0.220	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	759.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.220	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm ²)	0.220	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 2201-3路線発進立坑 上流部					単価表 (SJ0770)
複相式2セット レキ0m 砂0.498m 粘3.940m 土被り長1.619m759L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.110	人			RW1025
特殊作業員	0.330	人			RW1001
普通作業員	0.220	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	759.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.220	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm ²)	0.220	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2208-1発進立坑 上流部					単価表 (SJ0780)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘3.916m 土被り長1.500m568L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.100	人			RW1025
特殊作業員	0.270	人			RW1001
普通作業員	0.180	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	568.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.180	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.180	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 上流部					単価表 (SJ0790)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘4.638m 土被り長1.922m631L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.100	人			RW1025
特殊作業員	0.300	人			RW1001
普通作業員	0.200	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	631.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.200	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.200	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-1両到達立坑 下流部					単価表 (SJ0800)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘4.688m 土被り長1.972m727L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.110	人			RW1025
特殊作業員	0.330	人			RW1001
普通作業員	0.220	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	727.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.220	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.220	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 上流部					単価表 (SJ0810)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘4.435m 土被り長1.719m639L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.100	人			RW1025
特殊作業員	0.300	人			RW1001
普通作業員	0.200	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	727.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.200	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.200	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-2発進立坑 下流部					単価表 (SJ0820)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘4.455m 土被り長1.739m639L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.100	人			RW1025
特殊作業員	0.300	人			RW1001
普通作業員	0.200	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	727.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.200	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.200	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 上流部					単価表 (SJ0830)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘3.900m 土被り長1.500m556L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.090	人			RW1025
特殊作業員	0.270	人			RW1001
普通作業員	0.180	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	556.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.180	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.180	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2209-3発進到達立坑 下流部					単価表 (SJ0840)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘3.881m 土被り長1.500m636L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.100	人			RW1025
特殊作業員	0.290	人			RW1001
普通作業員	0.190	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	656.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.190	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.190	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 上流部					単価表 (SJ0850)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘4.061m 土被り長1.500m543L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.090	人			RW1025
特殊作業員	0.270	人			RW1001
普通作業員	0.180	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	543.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.180	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.180	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2210-1発進立坑 下流部					単価表 (SJ0860)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘4.040m 土被り長1.500m669L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.100	人			RW1025
特殊作業員	0.300	人			RW1001
普通作業員	0.200	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	669.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.200	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.200	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

二重管スレーナ工法 M2212-1発到達立坑 上流部②					単価表 (SJ0865)
複相式2セット レキ0m 砂0m 粘3.789m 土被り長1.500m470L/本					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.080	人			RW1025
特殊作業員	0.240	人			RW1001
普通作業員	0.160	人			RW1002
土質安定薬注入剤 瞬結	470.000	リットル			TJ1220
ボーリングマシン 機械損料 油圧式 5.5KW級	0.160	供用日			MC005550
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 0～20L/min×2 0～ 9.8MPa (0～100 kgf/cm2)	0.160	供用日			MC026130
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

注入設備据付・解体工（車上）					単価表 (SJ0870)
					1 現場 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.000	人			RW1025
特殊作業員	2.600	人			RW1001
普通作業員	3.700	人			RW1002
クレーン付きトラック運転 4 t 積み 2.9 t 吊	14.500	時間			単価表 (SJ0880)
トラック機械損料 クレーン装置付 4.0～4.5 t 積2.9 t 吊	3.600	時間			MC001960
トラック機械損料 クレーン装置付 4.0～4.5 t 積2.9 t 吊	12.000	日			MC001960
合 計	1.000	現場			
単位当り	1.000	現場	当り		

圧入掘削積込み工					単価表 (SJ0890)
					34.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ 2000 φ 2,000、粘性土、N≤5、揺動圧入	21.600	m			施工歩掛表 (DG070105-0051)
圧入掘削積込工 φ 2000 φ 2,000、砂質土、N≤30、揺動圧入	3.100	m			施工歩掛表 (DG070105-0054)
圧入掘削積込工 φ 1500 φ 1,500、粘性土、N≤5、揺動圧入	8.400	m			施工歩掛表 (DG070105-0055)
圧入掘削積込工 φ 1500 φ 1,500、砂質土、N≤30、揺動圧入	1.200	m			施工歩掛表 (DG070105-0058)
ケーシング溶接工 φ 2,000	5.000	箇所			施工歩掛表 (DG070110-0061)
ケーシング溶接工 φ 1,500	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG070110-0063)
ケーシング引き上げ工 φ 2,000、揺動圧入	7.000	箇所			施工歩掛表 (DG070120-0064)
ケーシング撤去工 φ 2,000	5.000	箇所			施工歩掛表 (DG070130-0066)

圧入掘削積込み工					単価表 (SJ0890)
					34.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ケーシング撤去工 φ 1,500	2.000	箇所			施工歩掛表 (DG070130-0068)
合 計	34.200	m			
単位当り	1.000	m	当り		

圧入機械設備			単価表 (SJ0900)		
Φ2000			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ 2, 000、揺動圧入	1. 000	回			施工歩掛表 (DG070150-0072)
機械退避・再設置工 φ 2, 000、揺動圧入	1. 000	回			施工歩掛表 (DG070150-0073)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

圧入機械設備			単価表 (SJ0910)		
Φ1500			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械設置撤去工 φ 1, 500、揺動圧入	1. 000	回			施工歩掛表 (DG070150-0074)
機械退避・再設置工 φ 1, 500、揺動圧入	1. 000	回			施工歩掛表 (DG070150-0075)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

鋼製ケーシング 存置					単価表 (SJ0920)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング 刃先 Φ 2000 Φ 2000 外刃	5. 000	個			TJ1230
鋼製ケーシング 刃先 Φ 1500 外刃	2. 000	個			TJ1240
小型立坑 鋼製ケーシング Φ 2000 厚12mm	1. 000	式			TJ1250
小型立坑 鋼製ケーシング Φ 1500 厚12mm	1. 000	式			TJ1260
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

立坑排水			単価表 (SJ1160)		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
うわ水排水工	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG070155-0076)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水運搬処理					単価表 (SJ1180)
Φ2000mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 2, 000	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070160-0077)
処理費 (ベントナイト) 牧野機工(株)	1. 200	m3			管 : T ZC29150006
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

排水運搬処理			単価表 (SJ1170)		
Φ1500mm			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 1, 500	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070160-0078)
処理費 (ベントナイト) 牧野機工(株)	0. 700	m3			管 : T ZC29150006
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

円形覆工板			単価表 (SJ0930)		
Φ 2000			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 Φ 2000 φ 2, 000	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0079)
円形覆工板撤去工 Φ 2000 φ 2, 000	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0081)
円形覆工板開閉工 Φ 2000 φ 2, 000	1. 000	回			施工歩掛表 (DG070170-0082)
円形覆工板 Φ 2000	1. 000	箇所			単価表 (SJ0931)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

円形覆工板			単価表 (SJ0931)		
Φ 2000			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板損料等 Φ 2000	1. 000	枚			TJ1290
円形覆工板整備料 Φ 2000	1. 000	枚			TJ1570
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

円形覆工板			単価表 (SJ0940)		
Φ 1500			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 Φ 1500 φ 1, 500	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0083)
円形覆工板撤去工 Φ 1500 φ 1, 500	1. 000	箇所			施工歩掛表 (DG070165-0084)
円形覆工板開閉工 φ 1, 500	1. 000	回			施工歩掛表 (DG070170-0085)
円形覆工板 Φ 1500	1. 000	箇所			単価表 (SJ0941)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

円形覆工板			単価表 (SJ0941)		
Φ 1500			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板損料等 Φ 1500	1. 000	枚			TJ1300
円形覆工板整備料 Φ 1500	1. 000	枚			TJ1580
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

管路掘削			単価表 (SJ0660)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	162.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	76.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）					単価表 (SJ0670)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	214.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処理					単価表 (SJ0680)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	232.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管類					
単価表 (SJ0690)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm、施工規模20m以上、時間 的制約なし、通常（6時～20時） 埋設テープ（標識シート）幅75mm	130.000	m			施工歩掛表 (DG000110-0002)
	130.000	m			TJ0440
マンホール用可とう継手 PRP φ 200 拡張バンドタイプ	6.000	個			TJ0420
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0700)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 1段支保	47.000	m			単価表 (SJ0710)
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 2段支保	41.500	m			単価表 (SJ0720)
軽量鋼矢板土留 H=3.0m以下 2段支保	44.500	m			単価表 (SJ0730)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0710)
H=2.5m以下 1段支保					47 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	47.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	47.000	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)
軽量金属支保設置工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	47.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0006)
軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式	47.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0007)
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 1段支保	47.000	m			TJ0900
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	1.300	現場			TJ0910
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 1段支保	47.000	m			TJ0920
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 1段支保	1.000	現場			TJ0930

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0710)		
H=2.5m以下 1段支保			47 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	47.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0720)
H=2.5m以下 2段支保					41.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工					
掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	41.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	41.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)
軽量金属支保設置工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	41.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	41.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料					
H=2.5m以下 2段支保	41.500	m			TJ0940
軽量鋼矢板修理・損耗費					
H=2.5m以下 2段支保	1.200	現場			TJ0950
軽量金属支保工損料					
H=2.5m以下 2段支保	41.500	m			TJ0960
軽量金属支保工修理・損耗費					
H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0970

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0720)		
H=2.5m以下 2段支保			41.5 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	41.500	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0730)
H=3.0m以下 2段支保					44.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工					
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	44.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	44.500	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)
軽量金属支保設置工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	44.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	44.500	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料					
H=3.0m以下 2段支保	44.500	m			TJ0980
軽量鋼矢板修理・損耗費					
H=3.0m以下 2段支保	1.200	現場			TJ0990
軽量金属支保工損料					
H=3.0m以下 2段支保	44.500	m			TJ1000
軽量金属支保工修理・損耗費					
H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1010

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0730)		
H=3.0m以下 2段支保			44.5 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	44.500	m			
単位当り	1.000	m	当り		

1号組立マンホール					単価表 (SJ0740)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)					
1 号 3m以下	5.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0020)
組立マンホール設置工 (市場単価)					
1 号 3m超～4m以下	3.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0086)
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	8.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg (袋)	8.000	袋			TJ0010
調整リング (100mm)	11.000	個			TJ0030
調整リング (150mm)	1.000	個			TJ0040
斜壁 300mm (1号)	1.000	個			TJ0100
斜壁 450mm (1号)	5.000	個			TJ0110

1号組立マンホール					単価表 (SJ0740)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
斜壁 600mm (1号)	2.000	個			TJ0120
管取付け壁 1200mm (1号)	2.000	個			TJ0210
管取付け壁 1500mm (1号)	1.000	個			TJ0220
管取付け壁 1800mm (1号)	5.000	個			TJ0230
直壁 600mm (1号)	3.000	個			TJ0140
直壁 900mm (1号)	1.000	個			TJ0150
直壁 1500mm (1号)	1.000	個			TJ0170
底版 (1号)	8.000	個			TJ0240

1号組立マンホール				単価表 (SJ0740)	
				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
削孔 (PRP φ 150)	1.000	箇所			TJ0380
削孔 (PRP φ 200)	11.000	箇所			TJ0390
底部工 (組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	8.000	箇所			単価表 (SJ0300)
転落防止梯子 φ 600	3.000	個			TJ0090
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

A1号組立マンホール					単価表 (SJ0750)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 0号または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0022)
底部工 (組立式) インバート付底塊使用しない RC-40	1.000	箇所			単価表 (SJ0320)
マンホール鉄蓋 φ600 T-25	1.000	個			TJ0070
無収縮モルタル25kg (袋)	1.000	袋			TJ0010
調整リング (150mm)	1.000	個			TJ0040
斜壁 450mm (A1号)	1.000	個			TJ0260
直壁 600mm (A1号)	1.000	個			TJ0290
管取付け壁 900mm (A1号)	1.000	個			TJ0310

A1号組立マンホール					単価表 (SJ0750)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
底版 (A1号)	1.000	個			TJ0330
削孔 (PRP φ 200)	1.000	箇所			TJ0390
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路掘削			単価表 (SJ0665)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	3.000	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
床掘り(施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	2.000	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路埋戻（再生砕石）					単価表 (SJ0675)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホ)					
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ク ラッシャー	5.000	m3			単価表 (SJ0150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

発生土処理					単価表 (SJ0685)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬費 (処分費含む)	5.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管類					
単価表 (SJ0695)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm、施工規模20m未満、時間 的制約なし、通常（6時～20時） 埋設テープ（標識シート）幅75mm	3. 000	m			施工歩掛表 (DG000110-0087)
マンホール用可とう継手 PRP φ 200 拡張バンドタイプ	3. 000	m			TJ0440
	3. 000	個			TJ0420
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0705)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板土留 H=2.5m以下 2段支保	1.400	m			単価表 (SJ0725)
軽量鋼矢板土留 H=3.0m以下 2段支保	1.400	m			単価表 (SJ0735)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0725)
H=2.5m以下 2段支保					1.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0008)
軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0009)
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料 H=2.5m以下 2段支保	1.400	m			TJ0940
軽量鋼矢板修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0950
軽量金属支保工損料 H=2.5m以下 2段支保	1.400	m			TJ0960
軽量金属支保工修理・損耗費 H=2.5m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0970

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0725)		
H=2.5m以下 2段支保			1.4 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.400	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量鋼矢板土留					単価表 (SJ0735)
H=3.0m以下 2段支保					1.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工					
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0012)
軽量鋼矢板引抜(両側)工					
掘削深3.0m以下、排出ガス対策型、クローラークレーン機能付2.9t吊 山積	1.400	m			施工歩掛表 (DG000315-0013)
軽量金属支保設置工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0010)
軽量金属支保撤去工					
2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	1.400	m			施工歩掛表 (DW000125-0011)
軽量鋼矢板損料					
H=3.0m以下 2段支保	1.400	m			TJ0980
軽量鋼矢板修理・損耗費					
H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ0990
軽量金属支保工損料					
H=3.0m以下 2段支保	1.400	m			TJ1000
軽量金属支保工修理・損耗費					
H=3.0m以下 2段支保	1.000	現場			TJ1010

軽量鋼矢板土留			単価表 (SJ0735)		
H=3.0m以下 2段支保			1.4 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.400	m			
単位当り	1.000	m	当り		

取付管工			単価表 (SJ0375)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価) 管径φ=150mm、取付管布設および支管取付(可とう性支管を設置)、5箇所	3.000	箇所			施工歩掛表(DG020105-0088)
砂基礎	5.000	m			単価表(SJ0385)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

砂基礎			単価表 (SJ0385)		
			1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置	0.065	m3			単価表 (SJ0390)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

取付管土工					単価表 (SJ0405)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	5.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
床掘り (施工パッケージ) 障害有り、土砂、標準、無し	0.500	m3			施工P単価表 (CB210030-0002)
碎石埋戻工	5.000	m3			単価表 (SJ0410)
砂埋戻工	1.000	m3			単価表 (SJ0420)
残土運搬費 (処分費含む)	6.000	m3			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)					
12m以内、運搬重量= 8.946 t、深夜・早朝割増なし(補正なし)、冬	1.000	式			施工歩掛表(WB010020-0090)
仮設材等積込み取卸し					
積込み取卸し (往復分)	1.000	式			施工歩掛表(WB010030-0091)
合 計	1.000	式			

運搬費					
単価表 (F999100002-02)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)					
12m以内、運搬重量= 5.112 t、深夜・早朝割増なし(補正なし)、冬	1.000	式			施工歩掛表(WB010020-0093)
仮設材等積込み取卸し					
積込み取卸し (往復分)	1.000	式			施工歩掛表(WB010030-0094)
合 計	1.000	式			

運搬費					
単価表 (F999100003-03)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)					
12m以内、運搬重量= 18 t、深夜・早朝割増なし (補正なし)、冬期割	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0096)
仮設材等積込み取卸し					
積込み取卸し (往復分)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0097)
合 計	1.000	式			

床掘り(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210030-0001)		
障害無し、土砂、標準、無し			1.000 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3	23.140				
運転手(特殊)	53.200				
軽油 小型ローリー	23.660				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土質	1	土砂		
J02	施工方法	1	標準		
J03	土留方式の種類	1	無し		
J04	障害の有無	1	障害無し		

床掘り(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210030-0002)		
障害有り、土砂、標準、無し			1.000 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3	23.140				
運転手(特殊)	53.200				
軽油 小型ローリー	23.660				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土質	1	土砂		
J02	施工方法	1	標準		
J03	土留方式の種類	1	無し		
J04	障害の有無	2	障害有り		

タンパ締固め(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210450-0003)		
全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg	1.240				
特殊作業員	51.220				
普通作業員	45.830				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	1.710				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 費用の内訳		1	全ての費用		

土砂等運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210110-0004)		
10.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準、バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	45.590				
運転手 (一般)	39.520				
軽油 小型ローリー	14.890				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	土砂等発生現場	1	標準		
J02	積込機種・規格	3	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)		
J03	土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J09	運搬距離 DID無	9	10.0km以下		

埋戻し(施工パッケージ)			施工P単価表(CB210410-0005)		
最大埋戻幅1m未満			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型・排ガス対策(2014年規制)クロー型後方超小旋回型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	8.960				
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg	0.610				
普通作業員	53.010				
特殊作業員	25.360				
運転手 (特殊)	8.420				
軽油 小型ローリー	2.800				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.840				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 施工方法		4	最大埋戻幅1m未満		

コンクリート(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240010-0006)		
小型構造物、人力打設、生コン各種、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	22.750				
土木一般世話役	9.310				
特殊作業員	7.890				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
生コンクリート 21-8-25(20)(普通)	57.990				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	構造物種別	2	小型構造物		
J02	打設工法	3	人力打設		
J03	コンクリート規格	30	生コン各種		
J05	養生工の種類	2	一般養生		
J07	現場内小運搬の有無	2	現場内小運搬無し		
J09	小型車割増	1	小型車割増無し		
J10	費用の内訳	1	全ての費用		

モルタル練(施工パッケージ)			施工P単価表(CB240060-0007)		
普通、全ての費用			1.000 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
普通作業員	55.430				
土木一般世話役	27.710				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
普通ポルトランドセメント 袋物25kg	11.280				
砂 (コンクリート用)	5.420				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 セメント種類		1	普通		
J02 費用の内訳		1	全ての費用		

舗装版切断(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430510-0008)		
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用			1.000	m	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式・(超低騒音型) 湿式 ブレード径 φ56cm	10.490				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.600				
土木一般世話役	10.550				
普通作業員	8.730				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
コンクリートカッタブレード ブレード径 45.5cm	23.290				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	2.830				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	アスファルト舗装版厚	1	15cm以下		
J05	費用の内訳	1	全ての費用		

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0009)		
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後 方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.490				
土木一般世話役	28.910				
運転手 (特殊)	27.690				
普通作業員	23.890				
軽油 小型ローリー	6.020				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	1	騒音振動対策不要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0010)		
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、10.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	44.950				
運転手 (一般)	38.970				
軽油 小型ローリー	16.080				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
J03	DID区間の有無	2	DID区間有り		
J11	運搬距離 DID有	5	10.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0011)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.240				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	18.710				
普通作業員	13.400				
土木一般世話役	4.050				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	52.510				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.540				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.160				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0012)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.240				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.140				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.290				
普通作業員	13.810				
土木一般世話役	4.170				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	54.130				
アスファルト乳剤 タックコート PK-4号	1.600				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.170				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表 (CB410040-0013)		
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 10 mm、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.240				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	19.130				
普通作業員	13.700				
土木一般世話役	4.140				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材（安定処理材） A S 安定処理（40）	51.440				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.650				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.170				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 材料	4	再生瀝青安定処理材（40）			
J02 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J03 1層当り平均仕上り厚	10	1層当り平均仕上り厚 10 mm			
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

仮舗装			施工P単価表(CB410260-0014)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.240				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	18.710				
普通作業員	13.400				
土木一般世話役	4.050				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	52.510				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.540				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.160				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

本復旧（私道部）			施工P単価表 (CB410260-0015)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.240				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	18.710				
普通作業員	13.400				
土木一般世話役	4.050				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	52.510				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.540				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.160				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

舗装版破碎(施工パッケージ)			施工P単価表(CB430310-0016)		
アスファルト舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 破碎力 550～980kN 大割機	21.930				
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後 方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.830				
運転手(特殊)	28.070				
普通作業員	24.150				
土木一般世話役	10.420				
軽油 小型ローリー	5.600				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	舗装版種別	1	アスファルト舗装版		
J02	障害等の有無	1	無し		
J03	騒音振動対策	2	騒音振動対策必要		
J04	舗装版厚	1	15cm以下		
J06	積込作業の有無	1	積込有り		
J07	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬(施工パッケージ)			施工P単価表(CB227010-0017)		
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級	44.950				
運転手 (一般)	38.970				
軽油 小型ローリー	16.080				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	殻発生作業	3	舗装版破碎		
J02	積込工法区分	3	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
J03	DID区間の有無	1	DID区間無し		
J10	運搬距離 DID無	5	11.5km以下		
J16	費用の内訳	1	全ての費用		

仮復旧工			施工P単価表(CB410260-0018)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6 t	0.240				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	18.710				
普通作業員	13.400				
土木一般世話役	4.050				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	52.510				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	4.540				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0.160				
軽油 小型ローリー	0.030				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	30	1層当り平均仕上り厚 30 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

不陸整正(施工パッケージ)			施工P単価表(CB410010-0019)		
有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(第2次基準値)]ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	8.140				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型 (第2次基準値) マカダム10 t	6.450				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2次/8～20t	2.090				
運転手 (特殊)	31.830				
特殊作業員	9.280				
普通作業員	6.920				
土木一般世話役	1.670				
再生砕石 (RC) RC-40	27.830				
軽油 小型ローリー	5.790				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 補足材料の有無	2	有り			
J02 補足材料平均厚さ	9	29mm以上34mm未満			
J03 補足材料	6	再生クラッシャーラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

仮舗装			施工P単価表(CB410260-0020)		
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、無し、全ての費用			1. 000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05. 4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0. 5～0. 6 t	0. 260				
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg	0. 140				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
特殊作業員	20. 470				
普通作業員	14. 660				
土木一般世話役	4. 430				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	57. 420				
ガソリン レギュラー80オクタン以上	0. 180				
軽油 小型ローリー	0. 040				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100. 000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	5	無し			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

本舗装			施工P単価表(CB410260-0021)		
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシュ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3~6.0m	0.870				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/質量13t	0.130				
ロードローラ賃料 騒対超低騒音/排対2次/マダム 質量10t 締固め幅2.1m	0.130				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	3.390				
運転手(特殊)	1.940				
特殊作業員	1.890				
土木一般世話役	0.670				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	81.560				
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号	7.060				
軽油 小型ローリー	0.470				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	4	3.0m超			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J04 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

不陸整正(施工パッケージ)			施工P単価表(CB410010-0022)		
有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ガス対策型(第2次基準値)]ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	8.140				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型 (第2次基準値) マカダム10 t	6.450				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2次/8~20t	2.090				
運転手 (特殊)	31.830				
特殊作業員	9.280				
普通作業員	6.920				
土木一般世話役	1.670				
再生砕石 (RC) RC-30	27.830				
軽油 小型ローリー	5.790				
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 補足材料の有無	2	有り			
J02 補足材料平均厚さ	9	29mm以上34mm未満			
J03 補足材料	5	再生クラッシャーラン RC-30			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			