

岐南町橋梁個別施設計画

橋梁個別施設計画

本町では、高度経済成長期の人口増加に伴うインフラ整備（道路整備）で、多数の橋梁を建設しました。

これらの橋梁は、今後、老朽化が進み、補修や更新に対する費用の増加が見込まれます。

このことから、橋梁の効率的・効果的な維持管理を行うため、定期点検の実施や維持補修工事を計画的に進めるべく、橋梁個別施設計画を策定しました。

橋梁個別施設計画

橋梁の点検

橋梁を効率的に維持管理するには、橋梁の劣化・破損状況を調査し的確に把握することが必要です。

平成 26 年 3 月に道路法が一部改正されたことに伴い、橋梁管理者は国が定める統一的な基準により 5 年に 1 回、近接目視による橋梁点検が義務付けられました。

本町では、橋梁個別施設計画（点検計画）に基づいて各橋梁の定期点検を実施するとともに、健全性を診断し橋梁の状態を把握しています。

健全性の診断区分

区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
IV	緊急処置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態

橋梁の修繕計画

本町では、点検結果に基づき、従来の事後的な維持補修から予防保全的な維持補修へと整備方針の転換を行い、効果の高い新技術・新工法の導入を検討し、橋梁の維持補修・更新に掛かる費用の縮減、平準化を図りながら、橋梁個別施設計画（修繕計画）に基づいて計画的に修繕工事を実施しています。

※新技術の活用方針

新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術及び新工法等の活用を検討し費用縮減を図ります。具体的には、令和11年度までの5年間で約100万円のコスト縮減を目指します。

※集約化・撤去・架替えに関する検討

迂回路が存在し代替可能な老朽化した橋梁について、集約に伴う撤去を検討します。具体的には、令和11年度までに1橋を集約・撤去し、維持管理にかかる費用を約100万円縮減することを目指します。

今後の取組み

橋梁個別施設計画（点検計画・修繕計画）に基づいて点検や工事を実施し、その結果を橋梁個別施設計画に反映させ継続的に更新することにより、効率的・効果的に橋梁の維持管理を行います。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

NO	橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検計画 ●は修繕実施							点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)
								R2	R3	R4	R5	R6	R7	最新点 検年次	判定区分	次回点 検年次			
								70	1	0	6	108	70						
1	馬橋	115号線	羽島郡岐南町三宅	1997	18.1	3.80	鋼単純桁橋				○			R5	I	R10	0.0		
2	堤橋	381号線	羽島郡岐南町上印食	1989	42.2	4.20	PC単純ﾌﾟﾚﾝｽﾞ和-橋				○			R5	I	R10	0.0		
3	両天橋	374号線	羽島郡岐南町八剣北	1991	34.1	5.20	PC単純ﾌﾟﾚﾝｽﾞ和-橋				○			R5	I	R10	0.0		
4	清六橋	102号線	羽島郡岐南町下印食	2010	31.0	12.05	単純ﾌﾟﾚﾝｽﾞ桁橋				○			R5	I	R10	0.0		
5	E1-24	434号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.4	7.04	PCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R5	I	R10	0.0		
6	E1-25	435号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.3	7.04	PCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R5	I	R10	0.0		
7	Y1-13	405号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	13.00	RC単純床版橋							R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
8	N1-3	832号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.9	8.00	鋼単純桁橋				○			R1	II	R6	7.1	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)	
9	N1-10	803号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.4	5.45	鋼単純桁橋				○			R1	II	R6	5.3	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)	
10	M1-4	516号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	10.2	4.70	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	4.5	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、遊離石灰、堅壁にひびわれが生じている)	
11	T1-14	405号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	7.20	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.7	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、鉄筋露出、側壁にひびわれが生じている)	
12	T1-22	642号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	5.10	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.5	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、鉄筋露出、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
13	T1-21	643号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	7.10	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれが生じている)	
14	T1-20	644号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	5.10	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.4	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれ、鉄筋露出が生じている)	
15	M1-11	624号線	羽島郡岐南町石原瀬	不明	8.1	1.80	PC単純桁橋	●	●		○			R1	III	R6	2.4	定着部補修工(横桁横絡みに定着部の異常が生じている)	
16	T1-24	633号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.3	6.10	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.0	目地補修工(堅壁に伝い水が生じている)	
17	T1-23	634号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.3	5.10	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.9	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出が生じている)	
18	N1-2	840号線	羽島郡岐南町平島	不明	7.2	7.60	鋼単純桁橋				○			R1	II	R6	6.2	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)	
19	N1-1	850号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.0	5.40	鋼単純桁橋				○			R1	II	R6	7.1	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)	
20	I1-4	405号線	羽島郡岐南町三宅	不明	4.5	4.89	RC単純床版橋		●	●	○			R1	III	R6	2.6	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、うき、堅壁にひびわれが生じている)	
21	T1-31	499号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	6.20	RC単純床版橋				○			R1	I	R6	0.0		
22	T1-34	602号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.6	4.60	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	2.3	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
23	Y1-30	512号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	7.90	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰が生じている)	
24	T1-35	314号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	9.1	7.00	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	2.0	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
25	M1-9	524号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.5	5.00	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	3.9	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に遊離石灰、堅壁に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)	
26	T1-32	581号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	10.20	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.1	水切り設置工(堅壁に伝い水が生じている)	
27	M1-6	518号線	羽島郡岐南町徳田	不明	10.2	4.70	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	2.0	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)	
28	T1-29	618号線	羽島郡岐南町徳田	不明	12.4	9.20	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	3.1	断面修復工、ひび割れ補修工(堅壁にひびわれ、鉄筋露出が生じている)	
29	Y1-28	542号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.5	5.30	RC単純床版橋		●	●	○			R1	III	R6	8.6	断面修復工(梁部に鉄筋露出が生じている)	
30	Y1-27	580号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.4	4.30	RC単純床版橋		●	●	○			R1	III	R6	11.3	断面修復工(床版、梁部に鉄筋露出が生じている)	
31	Y1-20	642号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	4.6	4.80	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
32	南手力橋	679号線	羽島郡岐南町三宅	不明	11.8	8.10	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	3.1	断面修復工、ひび割れ補修工(主桁に鉄筋露出、梁部にひびわれが生じている)	
33	N1-4	829号線	羽島郡岐南町平島	不明	10.1	4.40	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	2.0	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)	
34	T1-5	695号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	6.20	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
35	T1-8	788号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.6	5.70	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれが生じている)	
36	T88-2	856号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.3	3.20	PCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.2	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、側壁にひびわれが生じている)	
37	T8-8	638号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.4	11.00	PCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	3.1	断面修復工(頂版に欠損が生じている)	
38	T8-4	651号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.2	4.20	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
39	I1-3	665号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.8	7.85	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出、堅壁に鉄筋露出、うきが生じている)	
40	I1-1	671号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.3	4.20	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
41	T8-9	700号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.2	5.40	PCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	3.5	断面修復工(側壁に剥離が生じている)	
42	Y1-11	742号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.8	11.10	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.1	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
43	赤池西橋	830号線	羽島郡岐南町平島	不明	3.7	6.00	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)	
44	T1-39	505号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	8.4	7.30	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.8	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
45	Y1-36	545号線	羽島郡岐南町徳田	不明	6.9	10.80	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	3.3	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)	
46	Y1-35	578号線	羽島郡岐南町徳田	不明	6.9	8.80	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	3.0	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)	
47	Y1-31	583号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	7.90	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)	
48	T1-19	645号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.7	8.60	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.9	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、鉄筋露出が生じている)	
49	T1-18	646号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	7.8	5.10	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
50	T1-17	717号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	6.7	4.70	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	II	R6	4.4	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)	
51	N1-8	805号線	羽島郡岐南町平島	不明	7.1	3.25	RC単純桁橋				○			R1	II	R6	2.9	断面修復工(主桁にうき、鉄筋露出が生じている)	
52	N1-6	807号線	羽島郡岐南町平島	不明	5.3	1.50	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.9	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、うき、堅壁にひびわれ、うきが生じている)	
53	T1-36	502号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	9.1	4.60	RC単純床版橋				○			R1	II	R6	3.3	ひび割れ補修工(堅壁にひびわれが生じている)	
54	M1-7	510号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.2	2.40	PC単純和-桁橋				○			R1	II	R6	4.1	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰、堅壁に遊離石灰、剥離が生じている)	
55	T1-37	515号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	8.4	7.00	RCﾈｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ				○			R1	I	R6	0.0		

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

NO	橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検計画 ●は修繕実施							点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)
								R2	R3	R4	R5	R6	R7	最新点 検年次	判定区分	次回点 検年次			
								70	1	0	6	108	70						
56	M1-5	517号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.9	9.95	PC単純和-桁橋					○		R1	II	R6	3.4	断面修復工、ひび割れ補修工(主桁に鉄筋露出、床版に鉄筋露出、遊離石灰が生じている)	
57	M1-10	530号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.2	2.40	PC単純和-桁橋					○		R1	II	R6	3.1	断面修復工(堅壁に鉄筋露出、剥離が生じている)	
58	Y1-34	552号線	羽島郡岐南町徳田	不明	6.9	9.85	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.1	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)	
59	T1-30	577号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	7.20	RC単純床版橋					○		R1	I	R6	0.0		
60	Y1-29	581号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	11.20	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.2	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)	
61	Y1-32	584号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.0	11.60	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	5.3	ひび割れ補修工(頂版にひびわれが生じている)	
62	T1-26	629号線	羽島郡岐南町平成	不明	9.1	6.20	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	4.0	ひび割れ補修工(床版にひびわれ、堅壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
63	T1-11	710号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	5.72	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
64	T1-12	711号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	5.70	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
65	T1-16	718号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	5.6	4.70	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.4	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
66	T1-15	719号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	5.6	4.70	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.4	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
67	T1-13	735号線	羽島郡岐南町三宅	不明	5.7	5.70	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.5	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
68	T1-9	787号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.6	7.70	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.8	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれが生じている)	
69	N1-13	800号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.2	4.45	PC単純和-桁橋					○		R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰が生じている)	
70	N1-12	801号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.0	4.50	PC単純和-桁橋					○		R1	II	R6	1.8	支保部補修工(支保に劣化が生じている)	
71	N1-11	802号線	羽島郡岐南町平島	不明	9.2	4.35	PC単純和-桁橋					○		R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰が生じている)	
72	N1-9	804号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.5	4.45	PC単純和-桁橋					○		R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(床版、堅壁に遊離石灰が生じている)	
73	N1-7	809号線	羽島郡岐南町平島	不明	5.4	5.40	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	4.1	断面修復工、ひび割れ補修工(床版に鉄筋露出、橋台にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
74	N1-16	859号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.0	5.80	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.2	ひび割れ補修工(堅壁にひびわれが生じている)	
75	N1-17	860号線	羽島郡岐南町平島	不明	6.0	5.85	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.2	ひび割れ補修工(堅壁にひびわれが生じている)	
76	E1-19	500号線	羽島郡岐南町徳田	不明	3.5	12.60	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.3	目地補修工(頂版に漏水が生じている)	
77	Y1-19	643号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.5	13.40	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	5.3	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰が生じている)	
78	Y1-18	644号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.5	8.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰が生じている)	
79	西手力橋	678号線	羽島郡岐南町三宅	不明	4.8	7.60	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.7	断面修復工(側壁に鉄筋露出が生じている)	
80	T40-3	648号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.2	8.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
81	Y1-7	758号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	2.9	2.55	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
82	T1-2	794号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	6.20	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.6	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)	
83	T1-19	377号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.4	4.10	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
84	T1-7	402号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.5	6.10	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に剥離が生じている)	
85	T1-20	404号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.3	4.24	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
86	E1-20	503号線	羽島郡岐南町徳田	不明	3.5	8.20	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	2.8	ひび割れ補修工(頂版に漏水が生じている)	
87	E1-18	504号線	羽島郡岐南町徳田	不明	3.5	11.60	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.2	目地材補修(頂版に目地材の欠損が生じている)	
88	Y58-2	580号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.1	4.30	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に剥離が生じている)	
89	T40-1	638号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	9.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.8	目地材補修(頂版に目地材の欠損が生じている)	
90	T36-1	638号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	5.54	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
91	T25-6	638号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	3.0	6.40	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.6	ひび割れ補修工(側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
92	T25-7	639号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.4	11.20	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	5.0	ひび割れ補修工(頂版に遊離石灰、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
93	Y1-17	645号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	4.5	5.22	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版にうきが生じている)	
94	Y1-16	646号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	4.0	4.26	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
95	T25-5	649号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.4	6.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.5	目地材補修、断面修復工(頂版に目地材の欠損、側壁に剥離、うきが生じている)	
96	T25-4	650号線	羽島郡岐南町上印食	不明	2.4	6.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.5	断面修復工、ひび割れ補修工(頂版にうき、側壁にひびわれ、遊離石灰が生じている)	
97	T1-5	653号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.4	4.22	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	ひび割れ補修工(床版に遊離石灰が生じている)	
98	T1-6	659号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.5	4.55	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出、うき、遊離石灰、堅壁に遊離石灰が生じている)	
99	T1-2	664号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.0	4.50	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出、堅壁に欠損が生じている)	
100	T8-1	683号線	羽島郡岐南町三宅	2020	7.0	4.00	RC橋*ウツカカハート	●					R1	I	R6	0.0			
101	T1-3	687号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	7.20	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.7	ひび割れ補修工(頂版にひびわれ、遊離石灰、側壁にひびわれが生じている)	
102	Y1-9	750号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	3.0	12.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	I	R6	0.0		
103	Y1-10	751号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.8	4.40	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
104	Y1-12	753号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.8	4.70	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
105	Y1-14	754号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.7	4.50	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
106	Y1-15	755号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.7	4.50	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	3.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
107	Y1-3	789号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.9	4.70	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に剥離が生じている)	
108	Y1-2	790号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.5	2.90	RC単純床版橋					○		R1	II	R6	1.9	断面修復工(床版に鉄筋露出が生じている)	
109	Y1-1	791号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.9	12.00	PC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.3	断面修復工(頂版に剥離が生じている)	
110	T1-6	696号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	6.20	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	4.6	ひび割れ補修工(頂版、側壁にひびわが生じている)	
111	T8-7	686号線	羽島郡岐南町三宅	不明	3.3	5.40	PC橋*ウツカカハート					○		R1	I	R6	0.0		
112	D1-1	889号線	羽島郡岐南町徳田	2011	3.8	7.00	RC橋*ウツカカハート					○		R1	II	R6	3.7	ひび割れ補修工(側壁にひびわれが生じている)	

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

NO	橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検計画 ●は修繕実施							点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)
								R2	R3	R4	R5	R6	R7	最新点 検年次	判定区分	次回点 検年次			
								70	1	0	6	108	70						
113	D1-2	890号線	羽島郡岐南町徳田	2011	3.8	2.00	RC* ヲカスカバート							R1	I	R6	0.0		
114	D1-3	891号線	羽島郡岐南町徳田	2011	3.8	4.00	RC* ヲカスカバート							R1	I	R6	0.0		
115	I1-13	102号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.9	13.00	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	5.2	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
116	M1-8	104号線	羽島郡岐南町徳田	不明	7.9	6.35	PC単純7レゾリ桁橋	○						R2	II	R7	3.0	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
117	Y1-26	105号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.4	4.00	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	3.9	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
118	Y58-1	105号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.1	7.20	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.6	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
119	E1-10	107号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.3	10.12	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.0	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
120	T1-27	107号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.7	9.52	PC単純7レゾリ桁橋	○						R2	II	R7	4.1	ひび割れ補修工(主桁にひびわれが生じている)	
121	E1-4	108号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.2	9.70	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	3.9	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
122	T1-25	109号線	羽島郡岐南町平成	不明	8.8	13.86	PC単純7レゾリ桁橋	○						R2	II	R7	4.5	ひび割れ補修工(主桁に漏水、遊離石灰が生じている)	
123	T8-5	114号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.0	11.50	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	5.1	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)	
124	T8-3	115号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.8	17.15	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.8	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
125	T1-10	115号線	羽島郡岐南町野中	不明	5.2	30.00	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	7.9	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
126	Y1-8	115号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	3.1	37.95	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	7.2	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
127	N1-15	116号線	羽島郡岐南町東中島	不明	9.5	4.41	PC単純7レゾリ桁橋	○						R2	II	R7	3.0	土砂撤去(堅壁に土砂の堆積が生じている)	
128	T1-1	116号線	羽島郡岐南町野中	不明	3.8	13.60	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	5.3	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
129	N1-5	118号線	羽島郡岐南町平島	不明	8.5	11.59	鋼単純H桁橋	○						R2	II	R7	12.0	支承部取替(支承部に著しい腐食が生じている)	
130	E1-11	201号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	3.6	9.76	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.0	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)	
131	T1-28	202号線	羽島郡岐南町徳田	不明	9.1	6.55	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	4.0	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
132	Y1-33	203号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	6.2	6.37	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.6	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
133	T1-18	206号線	羽島郡岐南町平成	不明	3.2	6.60	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.6	断面修復工(堅壁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
134	T25-8	206号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.0	10.20	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	5.0	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
135	T1-7	209号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	11.02	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.1	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
136	Y1-4	209号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.8	11.35	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	5.1	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
137	T40-2	206号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.9	7.20	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.7	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
138	E1-17	327号線	羽島郡岐南町徳田	不明	4.1	7.60	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.7	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
139	E1-16	328号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	4.1	13.30	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	5.4	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
140	E1-14	330号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	3.6	10.20	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	5.0	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
141	E1-13	331号線	羽島郡岐南町みやまち	不明	3.6	8.15	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.7	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)	
142	E1-6	334号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.2	7.60	PC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
143	T1-38	101号線	羽島郡岐南町徳田西	1970	18.2	4.00	PC単純7レゾリ桁橋	○						R2	II	R7	5.1	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
144	E1-2	426号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.2	7.45	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.7	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
145	E1-3	427号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.1	10.00	PC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
146	T1-8	427号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.2	5.58	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.5	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
147	E1-5	443号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.0	9.62	PC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
148	E1-9	445号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.3	3.20	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.2	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)	
149	E1-7	446号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.2	4.00	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.3	断面修復工(堅壁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
150	E1-8	449号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.2	8.05	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	2.8	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)	
151	I1-11	449号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.5	9.68	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.9	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
152	I1-10	464号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.7	7.25	RC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	4.6	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
153	I1-15	467号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.0	9.72	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	0.0		
154	I1-12	470号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.5	8.45	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.8	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
155	I1-14	473号線	羽島郡岐南町八剣	不明	3.0	5.20	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.4	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)	
156	E1-21	442号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	3.0	2.95	PC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
157	E1-22	477号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.9	5.05	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	2.4	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)	
158	E1-23	420号線	羽島郡岐南町八剣北	不明	2.4	5.20	PC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
159	M1-1	514号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	9.0	5.30	PC単純7レゾリ桁橋	○						R2	II	R7	4.9	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
160	K1-11	558号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.3	3.85	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	2.3	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
161	K1-12	559号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.0	8.20	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	4.7	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)	
162	K1-10	561号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.3	6.00	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	3.9	断面修復工(堅壁に変形、欠損が生じている)	
163	K1-9	562号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.3	3.85	RC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
164	K1-8	563号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	5.95	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	2.5	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
165	K1-7	567号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	10.75	RC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
166	K1-6	568号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	4.20	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.3	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
167	K1-5	569号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	5.80	RC* ヲカスカバート	○						R2	I	R7	0.0		
168	K1-4	570号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	4.15	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.3	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)	
169	K1-3	571号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	2.2	6.00	RC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	3.5	ひび割れ補修工(堅壁に漏水、滞水が生じている)	
170	Y1-25	577号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	4.7	4.90	RC単純床版橋	●	●					R2	III	R7	3.7	断面修復工(主桁、堅壁に剥離・鉄筋露出が生じている)	
171	T1-33	883号線	羽島郡岐南町徳田	不明	8.5	4.00	RC単純床版橋	○						R2	II	R7	4.4	ひび割れ補修工(主桁にひびわれが生じている)	
172	Y1-24	615号線	羽島郡岐南町薬師寺	不明	3.6	18.40	PC* ヲカスカバート	○						R2	II	R7	4.0	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)	
173	Y1-23	618号線	羽島郡岐南町円城寺	不明	4.3	4.00	RC単純床版橋	○						R2	III	R7	3.7	断面修復工(主桁、堅壁に剥離・鉄筋露出が生じている)	

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する橋梁(町道橋)の個別施設計画一覧表(橋長2m以上)

NO	橋梁名	路線名 (町道)	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁の種類	点検計画 ●は修繕実施						点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)
								R2	R3	R4	R5	R6	R7	最新点 検年次	判定区分	次回点 検年次		
174	I1-16	625号線	羽島郡岐南町平成	不明	3.2	5.40	RCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	4.4	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
175	I1-17	627号線	羽島郡岐南町平成	不明	3.2	6.00	RCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	4.5	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
176	T8-6	649号線	羽島郡岐南町三宅	不明	2.3	6.37	PCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	3.6	ひび割れ補修工(縦壁に漏水、遊離石灰が生じている)
177	I1-9	654号線	羽島郡岐南町八剣	不明	2.3	5.10	RCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	4.4	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
178	T1-4	694号線	羽島郡岐南町野中	不明	4.3	7.93	RCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	2.8	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
179	T88-1	640号線	羽島郡岐南町伏屋	不明	2.0	6.80	PCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	4.6	ひび割れ補修工(床版にひびわれが生じている)
180	Y1-5	781号線	羽島郡岐南町野中	不明	2.9	8.80	PCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	4.8	ひび割れ補修工(床版に漏水、滞水が生じている)
181	Y1-6	782号線	羽島郡岐南町若宮地	不明	3.1	8.27	PCホックスカルバート	○					○	R2	II	R7	3.8	ひび割れ補修工(縦壁に漏水、滞水が生じている)
182	N1-14	798号線	羽島郡岐南町東中島	不明	13.3	6.50	PC単純プレテン床版橋	○					○	R2	II	R7	4.2	ひび割れ補修工(床版に漏水、遊離石灰が生じている)
183	M1-12	862号線	羽島郡岐南町徳田西	不明	5.0	3.40	RC単純床版橋	○					○	R2	II	R7	4.2	断面修復工(床版に剥離、鉄筋露出が生じている)
184	竹橋	301号線	羽島郡岐南町	不明	18.2	3.00	RC単純I桁橋	○					○	R2	III	R7	4.5	断面修復工(主桁に剥離、鉄筋露出が生じている)
185	切通橋	665号線	羽島郡岐南町	1991	45.1	7.20	プレテンPC単純中空床版橋		○					R3	I	R8	0.0	

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

岐南町が管理する歩道橋の個別施設計画一覧表

NO	横断歩道橋名	路線名	所在地	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検計画					点検記録			概算事業費 (百万円)	補修対策内容 (要修繕箇所)	
							R2	R3	R4	R5	R6	R7	最新点検 年次	判定区分			次回点検 年次
1	北組横断歩道橋	岐阜環状線	羽島郡岐南町八剣北	不明	34.8	1.20					○		R6	I	R11	0.0	
2	徳田4横断歩道橋	岐阜岐南線	羽島郡岐南町徳田	2010	88.7	3.00					○		R6	I	R11	0.0	
3	岐南中学校前歩道橋	岐阜岐南線	羽島郡岐南町徳田	2018	94.1	3.00					○		R6	I	R11	0.0	

※修繕計画については、各年度の法定点検結果や予算措置状況等に応じて見直すことがあります。